



## FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

### **Art. 1 Oggetto e durata del Contratto**

Oggetto del contratto è la realizzazione di **prove, saggi e analisi di laboratorio da eseguire presso i nidi Peter Pan via Pradarena n.14, Cervi via Fucini n.1, Allende via Gattalupa n.5, e la scuola dell'infanzia Allende, via Gattalupa n.5 a Reggio Emilia**, secondo le indicazioni che saranno fornite dal responsabile del servizio interessato.

**Le prove, i saggi e le analisi di laboratorio dovranno avvenire entro 60 gg dalla data di stipula del contratto.**

### **Art. 2 Requisiti**

Possono presentare offerta le ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio.

### **Art. 3 Svolgimento del lavoro**

Le prove devono essere espletate da personale qualificato, munito delle attrezzature necessarie per il corretto svolgimento del lavoro che sarà eseguito a perfetta regola d'arte.

Il lavoro deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, previdenziali ed assistenziali per la tutela materiale dei lavoratori, nonché al rispetto delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo di lavoro applicato. E' comunque fatto salvo all'Amministrazione committente il diritto di verificare l'ottemperanza alle disposizioni medesime.

### **Art. 4 Disciplina del servizio**

L'affidatario dovrà realizzare le seguenti prove per ognuna delle seguenti strutture sede del:

#### **nido PETER PAN, via Pradarena n.14 a Reggio Emilia:**

- n.1 verifica pacometrica sui pilastri per individuazione posizione e diametro dell'armatura metallica, per ogni zona d'indagine di circa 50x50x50cm (2 facce) da effettuare su pilastri
- n.2 verifica pacometrica sulle travi per individuazione posizione e diametro dell'armatura metallica, per ogni zona d'indagine di circa 50x50x50cm (2 facce) da effettuare su travi
- n.2 estrazione in cantiere di carote in calcestruzzo su pilastri diam.100 mm con carotatrice elettrica; resistenza meccanica a compressione e determinazione della profondità di carbonatazione, con successivo ripristino dei punti di sondaggio con malta a ritiro compensato di tipo R3;
- n.2 estrazione in cantiere di carote in calcestruzzo su travi diam.100 mm con carotatrice elettrica; resistenza meccanica a compressione e determinazione della profondità di carbonatazione, con successivo ripristino dei punti di sondaggio con malta a ritiro compensato di tipo R3;
- n.1 verifica della durezza di barre d'armatura dei pilastri mediante durometro portatile con successivo

ripristino dei punti di sondaggio con malta a ritiro compensato di tipo R3;

- n.1 verifica della durezza di barre d'armatura delle travi mediante durometro portatile con successivo ripristino dei punti di sondaggio con malta a ritiro compensato di tipo R3;
- relazione esplicativa dei risultati di prova comprensiva di rilievi fotografici.

**nido CERVI, via Fucini n.1 a Reggio Emilia:**

- n.3 verifica pacometrica sui pilastri per individuazione posizione e diametro dell'armatura metallica, per ogni zona d'indagine di circa 50x50x50cm (2 facce) da effettuare su pilastri
- n.2 verifica pacometrica sulle travi per individuazione posizione e diametro dell'armatura metallica, per ogni zona d'indagine di circa 50x50x50cm (2 facce) da effettuare su travi
- n.4 estrazione in cantiere di carote in calcestruzzo su pilastri diam.100 mm con carotatrice elettrica; resistenza meccanica a compressione e determinazione della profondità di carbonatazione, con successivo ripristino dei punti di sondaggio con malta a ritiro compensato di tipo R3;
- n.2 estrazione in cantiere di carote in calcestruzzo su travi diam.100 mm con carotatrice elettrica; resistenza meccanica a compressione e determinazione della profondità di carbonatazione, con successivo ripristino dei punti di sondaggio con malta a ritiro compensato di tipo R3;
- n.1 verifica della durezza di barre d'armatura dei pilastri mediante durometro portatile con successivo ripristino dei punti di sondaggio con malta a ritiro compensato di tipo R3;
- n.1 verifica della durezza di barre d'armatura delle travi mediante durometro portatile con successivo ripristino dei punti di sondaggio con malta a ritiro compensato di tipo R3;
- relazione esplicativa dei risultati di prova comprensiva di rilievi fotografici.

**nido ALLENDE, via Gattalupa n.5 a Reggio Emilia:**

- n.2 verifica pacometrica sui pilastri per individuazione posizione e diametro dell'armatura metallica, per ogni zona d'indagine di circa 50x50x50cm (2 facce) da effettuare su pilastri
- n.2 verifica pacometrica sulle travi per individuazione posizione e diametro dell'armatura metallica, per ogni zona d'indagine di circa 50x50x50cm (2 facce) da effettuare su travi
- n.4 estrazione in cantiere di carote in calcestruzzo su pilastri diam.100 mm con carotatrice elettrica; resistenza meccanica a compressione e determinazione della profondità di carbonatazione, con successivo ripristino dei punti di sondaggio con malta a ritiro compensato di tipo R3;
- n.4 estrazione in cantiere di carote in calcestruzzo su travi diam.100 mm con carotatrice elettrica; resistenza meccanica a compressione e determinazione della profondità di carbonatazione, con successivo ripristino dei punti di sondaggio con malta a ritiro compensato di tipo R3;
- relazione esplicativa dei risultati di prova comprensiva di rilievi fotografici.

#### **Scuola dell'infanzia ALLENDE, via Gattalupa n.5 a Reggio Emilia:**

- n.2 verifica pacometrica sui pilastri per individuazione posizione e diametro dell'armatura metallica, per ogni zona d'indagine di circa 50x50x50cm (2 facce) da effettuare su pilastri
- n.2 verifica pacometrica sulle travi per individuazione posizione e diametro dell'armatura metallica, per ogni zona d'indagine di circa 50x50x50cm (2 facce) da effettuare su travi
- n.4 estrazione in cantiere di carote in calcestruzzo su pilastri diam.100 mm con carotatrice elettrica; resistenza meccanica a compressione e determinazione della profondità di carbonatazione, con successivo ripristino dei punti di sondaggio con malta a ritiro compensato di tipo R3;
- n.4 estrazione in cantiere di carote in calcestruzzo su travi diam.100 mm con carotatrice elettrica; resistenza meccanica a compressione e determinazione della profondità di carbonatazione, con successivo ripristino dei punti di sondaggio con malta a ritiro compensato di tipo R3;
- relazione esplicativa dei risultati di prova comprensiva di rilievi fotografici.

#### **Art. 5 Costo del contratto di servizio base delle offerte**

Il costo del **contratto di servizio, compresi gli oneri per la sicurezza**, è determinato in **€ 5.000,00 IVA esclusa**.

**Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto alla base di gara.**

#### **Art. 6 Vigilanza, Responsabilità e Penalità**

L'affidataria sarà responsabile verso l'amministrazione comunale del buon adempimento del contratto, che verrà svolto a completo rischio e responsabilità della stessa.

Qualora l'affidataria contravvenga in tutto o in parte alla più scrupolosa ed esatta osservanza delle condizioni di cui al presente foglio patti e condizioni verrà applicata, a discrezione dell'amministrazione, una penale di € 50,00 per ogni saggio non effettuato, previa contestazione dell'inadempienza con assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni per eventuali discolpe.

In caso di inadempienze di gravità tali da compromettere il regolare svolgimento del contratto di Manutenzione, quali l'arbitraria interruzione, il rifiuto di presentarsi al comune per ricevere comunicazioni oppure ordini, e simili, l'Amministrazione potrà rescindere il contratto, procedendo altresì alla determinazione dei danni eventualmente sofferti.

#### **Art. 7 Obblighi assicurativi**

L'affidataria è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale utilizzato. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell'affidataria anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con il comune medesimo.

#### **Art. 8 Divieto di cessione e subappalto**

E' fatto divieto all'affidataria di cedere o di subappaltare il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese arrecate al comune. Si ritengono esclusi da tale divieto i servizi relativi al trasporto delle attrezzature.

#### **Art. 9 Contratto**

Il contratto e' concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d. lgs. 50/2016 e del vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

Ai sensi dell' art.3, comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i., la ditta incaricata, a pena di nullità assoluta, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

#### **Art. 10 Controversie**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il comune e l'affidataria sarà regolata dalle norme del Codice Civile. L'insorgenza di qualsiasi controversia non legittima l'affidataria a sospendere il normale svolgimento del servizio. Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il foro di Reggio Emilia. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 11 Spese a carico della ditta affidataria**

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta affidataria tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa. La ditta affidataria assume a suo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del comune e ogni altro onere, diretto e indiretto, inerente all'espletamento del servizio.

#### **Art. 12 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse e conseguenti al presente procedimento con strumenti manuali, informatici e telematici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dare corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Reggio Emilia, il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, dott.ssa Battistina Giubbani, gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti del Comune di Reggio Emilia e i consulenti esterni. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

#### **Art. 13 Domicilio della ditta**

Per tutti gli effetti del presente FOGLIO PATTI E CONDIZIONI la ditta affidataria elegge domicilio presso .....

#### **Art. 14 Disposizioni Finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Dirigente  
dott.ssa Battistina Giubbani