

TRICOLORE

TRICOLORE DI ARIFALLAH HASSAN
Finitura esterna ed interna e cartongesso
Via Rep.Di Montefiorino n°81 41100 MODENA
Tel./Fax.: 059/250725 cell. 3358455223 P.I. 01797660352

Sig:ra Annalisa Vinaloli

Nur	Descrizione dei lavori	U.M.	Qtà	Totale
1	Oneri di accantieramento, delimitazioni di aree con transenne e segnaletica idonea, Allestimento in opera successiva rimozione.	n	1,00	3669,79
	Ponti su ruote e trabattelli e telai prefabbricati su ruote, con altezza massima fino a m. 5 lineari piano di calpestio a m. 3,90 rispondente alle normative vigenti, compreso trasporto.			
	Onere per l'esecuzione delle lavorazioni nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro D.lg 81/2008 ss.mm. nello specifico:			
	- impiego di scale conformi alla vigente normativa, per tutta la durata dei lavori.			
	- impiego di utensili ed elettro utensili conformi alla vigente normativa, per tutta la durata dei lavori.			
	- impiego di DPI adeguati alle specifiche lavorazioni previste in appalto, compreso l'onere per il mantenimento in efficienza degli stessi;			
	- onere per la partecipazione a riunioni ed incontri di coordinamento			
	- onere per l'acquisto e l'installazione della necessaria cartellonistica			
	- onere per il mantenimento in piena funzione del kit di primo soccorso			
2	Tinteggiature a LAVABILE per interni, in tinta unica, COLORE RAL 9010 come da DL, con ottimo potere coprente e buona resistenza all' abrasione umida, applicata a pennello o rullo compreso copertura parti	a corpo	1,00	2934,00

	non interessate al trattamento ed utilizzo dei necessari ponteggi mobili (scale, tabattelli).			
	SOFFITTI E PARETI			
	Per materiali e mano d'opera: GALLERIA ORIENTALE PT			
	battiscopa a smalto all' acqua colore esistente	a corpo	1,00	546,00
3	SOFFITTI E PARETI			
	CORRIDOIO SEDIE LETTURA PT	a corpo	1,00	4586,40
	battiscopa a smalto all' acqua colore esistente	a corpo	1,00	826,00
4	SOFFITTI E PARETI			
	CORRIDOIO ALA OVEST PT	a corpo	1,00	1976,76
	battiscopa a smalto all' acqua colore esistente	a corpo	1,00	452,20
5	SOFFITTI E PARETI			
	SALA DVD PT	a corpo	1,00	692,64
	battiscopa a smalto all' acqua colore esistente	a corpo	1,00	145,60
12	SOFFITTI E PARETI			
	SALA CONSULTAZIONE Galleria Orientale 1° P	a corpo	1,00	2280,06
	battiscopa a smalto all' acqua colore esistente	a corpo	1,00	630,00
7	SOFFITTI E PARETI			
	ALA SETTENTRIONALE 1° P	a corpo	1,00	2701,22
	battiscopa a smalto all' acqua colore esistente	a corpo	1,00	756,00
8	SOFFITTI E PARETI			
	CORRIDOIO ARCHIVIO TESTI 1° P	a corpo	1,00	2923,92
	battiscopa a smalto all' acqua colore esistente	a corpo	1,00	728,00
9	SOFFITTI E PARETI			
	N. 4 SALE CONSULTAZIONI E DISIMPEGNO 1° P	a corpo	1,00	2619,90
	battiscopa a smalto all' acqua colore esistente	a corpo	1,00	686,00
10	SOFFITTI E PARETI			
	GALLERIA MERIDIOLE LOGGIA FERRARONI 1° P	a corpo	1,00	2467,44
	battiscopa a smalto all' acqua colore esistente	a corpo	1,00	543,20
11	SOFFITTI E PARETI			
	SALA CONSULTAZIONE RIVISTE PARETI	a corpo	1,00	1455,30
	battiscopa a smalto all' acqua colore esistente	a corpo	1,00	147,00
13	Opere non computabili a misura per ripristini di crepe, porzioni di intonaco in distacco e quant'altro mediante rimozioni delle parti ammalorate, utilizzo stucchi idonei base gesso o scagliola per preparare la superficie intonacata alla successiva tinteggiatura.	giorno	5,00	2400,00
	Ipotizziamo per tali lavorazioni un impiego di 5 giornate di lavoro per DUE persone.			

	Per materiali e mano d'opera:			
14	Verniciatura a SMALTO ALL'ACQUA di opere in metallo, ad alta resistenza alla corrosione, adatto per la protezione di materiali grezzi, preverniciati o zincati, formulato a base di resine speciali, compreso applicazione dove necessario di fondo idoneo, applicato a spruzzo.	N.	60	4200,00
	Compreso copertura parti non interessate al trattamento e pulizia delle superfici da trattare.			
	TERMOSIFONI E NICCHIA TERMOSIFONE			
	Per materiali e mano d'opera:			
	TOTALE			40367,43

PREZZI IVA ESCLUSA

TIMBRO e FIRMA per ACCETTAZIONE

