



OGGETTO: lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 2020
- ZONA SUD - nell'ambito dell'Accordo Quadro "Manutenzione Ordinaria e
Straordinaria DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE per il triennio 2019 -
2021" Lotto 2 ZONA SUD

Cod. Prog.: 2020_PG_429301 MS scuole primarie 2020
2020_PG_429401 MS scuole secondarie di 1° grado 2020

cod. CUP.:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Reggio Emilia, lì 11 Giugno 2020

I PROGETTISTI
Geom. Angelo Fornaciari

Geom. Marco Salsi

RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI_SCUOLA MEDIA C. A. DALLA CHIESA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	QTA'	IMPORTO	IMPORTO TOT
M01.01.005	Installatore 5a categoria: assistenze murarie.	h	42,00	€ 27,10	€ 1.138,20
OPERE IDRAULICHE					
E01.083a	Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento: normale	cad	1,00	€ 135,31	€ 135,31
E01.073a	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 80 cm	cad	1,00	€ 176,97	€ 176,97
E01.080	Miscelatore monocomando cromato esterno per doccia a parete	cad	1,00	€ 128,98	€ 128,98
E01.038	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiante di chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di Raccordo, rubinetto di arresto cromato, guarnizioni di gomma, compresi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie	cad	1,00	€ 104,54	€ 104,54
E01.09.027	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazioni in polibutilene 4137 (diametro 15 mm) sfilabile posta entro guaina in pvc, giunzioni realizzate mediante raccordi in plastica a stringere, con esclusione delle tubazioni delle colonne di scarico ed adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria	cad	1,00	€ 530,63	€ 530,63
E01.045a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), completo di meccanismo di scarico con il pulsante	cad	1,00	€ 380,88	€ 380,88
M01.01.005	Installatore 5a categoria: smantellamenti, chiusura tubazioni, collaudo tubazioni, rilascio documentazione tecnica.	cad	20,00	€ 27,10	€ 542,00
OPERE DA SERRAMENTISTA					
A18.04.014.d	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm con anta cieca: laccata colorata	cad	2,00	€ 480,11	€ 960,22
M01.01.005	Installatore 5a categoria: posa, finiture e rilascio documentazione tecnica.	cad	12,00	€ 27,10	€ 325,20
OPERE ELETTRICHE					
D03.12.103c	Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato, autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente, complete di lampada led lunghezza 1600mm 24w	cad	2,00	€ 137,85	€ 275,70
D01.03.013f	Scatola per alloggiamenti apparecchi:	cad	4,00	€ 8,76	€ 35,04
D01.04.023a	Pulsante da 10 + 16 A	cad	4,00	€ 15,14	€ 60,56
D02.01.009a	Cavo flessibile sezione 1,5 mmq	ml	8,00	€ 3,50	€ 28,00
D02.06.035b	Tubo di protezione isolante	ml	11,00	€ 6,16	€ 67,76
D02.08.042d	Cassetta di derivazione da parete	cad	4,00	€ 31,98	€ 127,92
M01.01005	Installatore 5a categoria	cad	20,00	€ 27,10	€ 542,00
PREVENTIVO TOTALE LAVORI					€ 11.563,36
RIBASSO OFFERTO DEL 32,94%					€ 3.808,97
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 32,94%					€ 7.754,39
ONERI SICUREZZA					

