

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTI SCUOLE REGGIO EMILIA



Progetto 1_Scuola secondaria di primo grado G.Galilei - allestimento atrio/zona di interconnessione

ARREDI

descrizione	u.m.	q.tà	prezzo	importo	importo ivato
Arredo gradinata a 3 altezze dim.2,50 x 2,11 x hmax 1,50 mt realizzato interamente in materiale ligneo ignifugo come previsto da normativa, bilaminato effetto legno spessore totale 25 mm. Misure e sezionatura come da progetto allegato. Bordo perimetrale in tinta ABS , raggato come previsto da normativa. ferramenta incassata nello spessore. dotata di 4 cassetti estraibili nella parte bassa, mentre sul retro 3 tavolini a scomparsa (nel "blocco 1"), 1 tavolino a scomparsa + 1 tavolino fisso e 2 sedute fisse con fondale in laminato lucido e magnetico, scrivibile con pannerelli da lavagna, colore RAL a scelta del progettista (nel "blocco 2"). Vani a giorno sui lati corti laminati colore RAL a scelta del progettista . Completo di 4+1 ruote frenanti modello "ultran" a vista saldate ad un telaio in metallo verniciato bianco perimetrale (sezione tubo 30x30x3mm) su cui sarà fissata l'intera struttura. Impianto elettrico incassato nella struttura completo di 8 prese bivalenti + presa USB con uscita 5V per tablet o smart phone. possibilità di elettrificare la gradinata attraverso accesso esterno, dichiarazione conformità compresa. Il disegno costruttivo è a carico dell'offerente e dovrà corrispondere alle specifiche rappresentate nel progetto allegato.	cad	€ 2,00	€ 10.066,50	€ 20.133,00	€ 24.562,26
Cuscino realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità 21/25 Kg/m2, rivestimento esterno spalmato in poliuretano senza PVC e ftalati, molto resistente all'usura ed all'abrasione, impermeabile, ignifugo di classe 1 atossico, antimacchia. Completo di antiscivolo, Dim.40x40x5h	cad	€ 16,00	€ 39,74	€ 635,84	€ 775,72
pannelli fonoassorbenti a soffitto (pannello Oversize Ceiling CAIMI 159x119)	cad	€ 8,00	€ 555,00	€ 4.440,00	€ 5.416,80
posa in opera pannelli a soffitto	cad	€ 1,00	€ 870,00	€ 870,00	€ 1.061,40
pannelli verticali fonoassorbenti comprensivi di cavalletto in acciaio (pannello Pli Oversize CAIMI 159x119)	cad	€ 4,00	€ 546,75	€ 2.187,00	€ 2.668,14

* i prezzi comprendono posa in opera, montaggio e trasporto						
TOTALE Progetto 1_Scuola secondaria di primo grado G.Galilei - allestimento atrio/zona di interconnessione					€ 28.265,84	€ 34.484,32
Progetto 2_Scuola primaria Marco Polo Indoor - allestimento aula verde						
ARREDI						
descrizione	u.m.	q.tà	prezzo	importo		importo ivato
Banchetto d'appoggio realizzato in multistrato di betulla bilaminato spessore totale 12+2 mm. Misure e sezionatura come da disegno ricevuto via mail l'08/07. bordo perimetrale a vista levigato, raggiato come previsto da normativa e impermeabilizzato con cera finitura opaca. ferramenta incassata nello spessore. Il disegno costruttivo è a carico dell'offerente e dovrà corrispondere alle specifiche rappresentate nel progetto allegato.	cad		€ 12,00	€ 203,14	€ 2.437,68	€ 2.973,97
cuscinetto realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità 21/25 Kg/m2, rivestimento esterno spalmato in poliuretano senza PVC e ftalati, molto resistente all'usura ed all'abrasione, impermeabile, ignifugo di classe 1 atossico, antimacchia. Completo di antiscivolo, velcro cucito e velcro con biadesivo da inserire sul fianco in legno. Il disegno costruttivo è a carico dell'offerente e dovrà corrispondere alle specifiche rappresentate nel progetto allegato.	cad		€ 12,00	€ 52,99	€ 635,88	€ 775,77
cuscinetto realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità 21/25 Kg/m2, rivestimento esterno spalmato in poliuretano senza PVC e ftalati, molto resistente all'usura ed all'abrasione, impermeabile, ignifugo di classe 1 atossico, antimacchia. misure come da disegno inviato l'8-7. Completo di antiscivolo e velcro cucito per unire e separare la base dallo schienale. Il disegno costruttivo è a carico dell'offerente e dovrà corrispondere alle specifiche rappresentate nel progetto allegato.	cad		€ 4,00	€ 538,75	€ 2.155,00	€ 2.629,10
* i prezzi comprendono posa in opera, montaggio e trasporto						
TOTALE Progetto 2_Scuola primaria Marco Polo Indoor - allestimento aula verde					€ 5.228,56	€ 6.378,84
Progetto 3_Scuola primaria Marco Polo - Outdoor						
ARREDI						
descrizione	u.m.	q.tà	prezzo	importo		importo ivato

	Struttura seduta circolare interamente realizzata in tubolare 40x40x3 mm. Tutta la struttura dovrà essere zincata a caldo. Sarà rivestita interamente in polietilene PE-HD colorato in massa spess. 10mm con effetto superficiale a buccia d'arancia. Le parti esterne e interne verticali saranno a sportello. Inclusa progettazione costruttiva e bulloneria necessaria per il montaggio. Misure e caratteristiche come da progetto allegato. La struttura verrà appoggiata al terreno esistente e livellata. Il disegno costruttivo è a carico dell'offerente e dovrà corrispondere alle specifiche rappresentate nel progetto allegato.	cad	€ 1,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 18.300,00
"school serf"	Compreso di dichiarazione conformità costruttiva piattaforma mobile su ruote dim. 100x100, telaio in struttura metallica verniciata con inserti a bicchiere e piano in legno stratificato trattato per esterni, compreso di accessori base(montanti perimetrali, vela, piano di appoggio) Come da progetto allegato. Prototipo Gam Gonzaga Arredi	cad	€ 7,00	€ 1.020,00	€ 7.140,00	€ 8.710,80
"Metroquadro"	Cartone pieghevole dim 120x120 cm con forature e grafica plasticato su un lato color bianco. Prototipo CIR Food/Officina Educativa.	cad	€ 50,00	€ 13,00	€ 650,00	€ 793,00

* i prezzi comprendono posa in opera, montaggio e trasporto

TOTALE Progetto_3_Scuola primaria Marco Polo – Outdoor	€ 22.790,00	€ 27.803,80
--	-------------	-------------

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTI	€ 56.284,40	€ 68.666,96
-----------------------------	-------------	-------------

N.B. per ogni realizzazione verrà richiesta: dichiarazione di conformità costruttiva, certificato di corretta posa e/o installazione, autodichiarazione inerente ai prodotti forniti e/o installati costruiti nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. 151/2011 (norme di prevenzione incendi) per le attività scolastiche, schede tecniche dei materiali utilizzati, autodichiarazione inerente alle caratteristiche costruttive, di stabilità e sicurezza corrispondenti agli elaborati costruttivi as-built. Tutti gli arredi dovranno prevedere bordi stondati con curvatura minima di raggio 2 mm.