



AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Servizio Ingegneria Edifici

Via Emilia San Pietro, 12 – 42121 Reggio Emilia – fax +39 0522 456034

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO
COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019- 2021

VERBALE NUOVI PREZZI

per l'impegno di spesa e contestuale stipula del contratto applicativo dei lavori di
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
ZONA CENTRO CONNETTIVITÀ' E ALTRO

Progettisti

Ing. Matteo Tanzi

p.i Gennaro D'Alterio

Dirigente del Servizio
e R.U.P.

Ing. Ermes Torreggiani

Reggio Emilia, 5 agosto 2020



AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Servizio Ingegneria Edifici

Via Emilia San Pietro, 12 – 42121 Reggio Emilia – fax +39 0522 456034

Premesso che in corso di progettazione dei lavori in oggetto, si è riscontrata la necessità di utilizzare alcuni nuovi lavori non prevedibili in contratto e non elencati nell'elenco dei prezzi, sicchè per la loro contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari,

tra la stazione appaltante e l'impresa affidataria dell'appalto vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari, utilizzati poi per la contabilizzazione finale.

NP 1 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO SCALDAVIVANDE

IMPIANTO ELETTRICO A VISTA COMPLETO DI FORNITURA E POSA:

- INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 4X40A 300mA SELETTIVO CON RELATIVI COLLEGAMENTI POSIZIONATO ALL'INTERNO DEL QUADRO GENERALE DI DISTRIBUZIONE PIANO TERRA
- CAVO FG16OR16 5G10 A SERVIZIO QUADRO ELETTRICO SCALDA VIVANDE
- CANALA IN PVC 100X60 COMPLETA DI FERMA CAVI E COPERCHIO DI CHIUSURA
- ARMADIO IN POLIESTERE 54 MODULI IP 65 A DOPPIO ISOLAMENTO COMPLETO DI : SEZIONATORE 4X63A - DISTRIBUTORE CON BARRE DI CORRENTE 125A - INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2X16A 30mA A SERVIZIO DEI 5 BLOCCHI PRESA
- BLOCCO PRESA CEE 2POLI +T 16A CON INTERRUTTORE INTERBLOCCO E PORTA FUSIBILI E SCATOLA DI DERIVAZIONE
- TUBO IN PVC DIAMETRO 32 COMPLETO DI ACCESSORI DI DERIVAZIONE E DI FISSAGGIO
- CAVO FG16OR16 3G4 A SERVIZIO PRESE CEE SCALDA VIVANDE
- CORNETTA CITOFOINICA BPT
- CAVO CITOFOINICO
- FORI PASSANTI IN PARETI IN MURATURA PER PASSAGGIO CANALA IN PVC ED
- SPINA MASCHIO 2POLI +T 16A IP65 CON GHIERA DI BLOCCAGGIO AL BLOCCO PRESA E RALATIVO ALLACCIO ELETTRICO AL SCALDAVIVANDE

UdM
corpo

Prezzo al netto del ribasso percentuale di gara offerto
€ 4.339,20



AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Servizio Ingegneria Edifici

Via Emilia San Pietro, 12 – 42121 Reggio Emilia – fax +39 0522 456034

NP 2 - SOSTITUZIONE PROIETTORI A IODURI METALLICI CON PROIETTORI A LED PRESSO LA PALESTRA

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A VISTA COMPLETO DI FORNITURA E POSA:

- RIMOZIONE PROIETTORI ESISTENTI CON RELATIVO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
- PROIETTORE A LED TIPO DISANO MODELLO
- RETE DI PROTEZIONE AD URTI ACCIDENTALI
- INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TRABATTELLO PER LAVORAZIONI IN QUOTA

UdM
corpo

Prezzo al netto del ribasso percentuale di gara offerto
€ 2.349,00

NP 3 - LED PANNEL A SOSPENSIONE COMPLETI DI FISSAGGI

UdM	Prezzo lordo	Ribasso percentuale	Prezzo netto
n	145,00	37,67%	€ 90,36

