

**OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI FABBRICATI DEL
PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021**

ELENCO PREZZI UNITARI

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
PROGETTO CONNETTIVITA' ZONA OVEST**

2020 PG_429307

Reggio Emilia, lì 06/08/2020

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Progetto Connettività scuole Ovest - ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
D01.03.013	SCATOLE PER APPARECCHI			
D01.03.013.f (D01.03.013.f)	Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile	cad	0,00	8,76
	 (Euro otto/76)			
D01.03.014	SCATOLE PER APPARECCHI			
D01.03.014.g (D01.03.014.g)	Accessori per scatole: copriforo in resina, con o senza foro passacavo	cad	0,00	3,80
	 (Euro tre/80)			
D01.04.016	DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO			
D01.04.016.f (D01.04.016.f)	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: unipolare, tipo dimmer per regolazione luminosità, max 500 W, serie componibile	cad	0,00	27,66
	 (Euro ventisette/66)			
D01.05.035	PRESE DI CORRENTE			
D01.05.035.f (D01.05.035.f)	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 55	cad	0,00	19,07
	 (Euro diciannove/07)			
D02.01.008	CAVI			
D02.01.008.a (D02.01.008.a)	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 0,6/1 kV: sezione 1,5 mm ²	m	0,00	2,99
	 (Euro due/99)			
D02.06.035	TUBI DI PROTEZIONE IN PVC			
D02.06.035.b (D02.06.035.b)	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, del diametro nominale di: 20 mm	m	0,00	6,16
	 (Euro sei/16)			
D02.08.042	CASSETTE DI DERIVAZIONE			
D02.08.042.d (D02.08.042.d)	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50	cad	0,00	31,98
	 (Euro trentuno/98)			
D03.06.072	LAMPADE A LED			

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Progetto Connettività scuole Ovest - ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
D03.06.072.a (D03.06.072.a)	Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per striscia modulare LED, tensione di ingresso 198-264 V c.a., dimmerabile tramite interfaccia 1-10 V, involucro in materiale metallico, grado di protezione IP67, potenza resa: 80 W	cad	0,00	155,87
	 (Euro centocinquantacinque/87)			
D03.12.104	PLAFONIERE Plafoniera stagna rettangolare, corpo in polycarbonato autoestinguente, schermo in polycarbonato autoestinguente trasparente prismaticizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada:			
D03.12.104.c (D03.12.104.c)	lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm	cad	0,00	184,88
	 (Euro centoottantaquattro/88)			
D06.05.041	CABLAGGIO STRUTTURATO Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse:			
D06.05.041.b (D06.05.041.b)	4 coppie, guaina in materiale LSZH, cat. 6	m	0,00	1,99
	 (Euro uno/99)			
D06.05	CABLAGGIO STRUTTURATO			
D06.05.046 (D06.05.046)	Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso	cad	0,00	7,03
	 (Euro sette/03)			
D06.05.051	CABLAGGIO STRUTTURATO Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: categoria 6:			
D06.05.051.a (D06.05.051.a)	per cavi UTP	cad	0,00	34,49
	 (Euro trentaquattro/49)			
D06.05.065	CABLAGGIO STRUTTURATO Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP:			
D06.05.065.c (D06.05.065.c)	con 24 porte tipo RJ45 cat. 5e, per cavi UTP	cad	0,00	410,25
	 (Euro quattrocentodieci/25)			
M01.01	MANODOPERA SPECIALIZZATA IN OPERAZIONI DI RESTAURO DI BENI STORICO-ARCHITETTONICI			
M01.01.001 (M01.01.001)	IV livello edile	ora	0,00	31,01
	 (Euro trentuno/01)			
NP.15	Oneri per la sicurezza connessi al protocollo gestione emergenza Covid-19 (controllo della temperatura corporea, dispositivi di protezione individuali quali mascherine, guanti, tute di protezione, soluzioni disinfettanti e igienizzanti, cartellonistica di avvertimento; formazione			

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Progetto Connettività scuole Ovest - ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
NP.16	diretta delle maestranze, disinfezione attrezzature, pause programmate) (Euro centosettantacinque/00)	a corpo	175,00	175,00
	Adattatore per prese RJ45 unità componibile (Euro tredici/37)	cad	0,00	13,37

Reggio Emilia lì, 06/08/2020

il progettista
arch. Giorgia Lombardini