

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI FABBRICATI DEL PATRIMONIO
COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 DA AFFIDARE MEDIANTE
ACCORDI QUADRO, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI**

**OGGETTO: Contratto applicativo n° 12 - Lavori di Manutenzione Straordinaria
Cimiteri 2020 "Zona Est Cimitero San Maurizio e cimitero Masone"**

ELENCO PREZZI

PROGETTO


geom. Giuliana Bolognesi

geom. Angelo Fornaciari

DIRIGENTE E RUP

Ing. Ermes Torreggiani

Settembre 2020



La ditta Appaltatrice
C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti
Per visione e accettazione dei nuovi prezzi

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A01.02.002	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:		
A01.02.002.np1	Scavo in sezione compreso il trasporto a risulta in luogo autorizzato o l'accantonamento in cantiere per il riutilizzo (Euro quindici/00)	m³	15,00
A01.03.004	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO Scavo a sezione obbligata, a mano Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:		
A01.03.004.a	per profondità fino a 2 m (Euro settantotto/08)	mc	78,08
A01.04.010	RINTERRI E TRASPORTI Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:		
A01.04.010.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo (Euro quattro/22)	mc	4,22
A01.04.010.b	Rinterro con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave (Euro diciotto/77)	mc	18,77
A01.04	RINTERRI E TRASPORTI		
A01.04.011	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua (Euro trentuno/23)	mc	31,23
A03.03.017	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI Magrone di sottofondazione Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:		
A03.03.017.b	CLS Magro 200 kg/m³ (Euro novantanove/48)	mc	99,48
A03.03.019	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI Conglomerato cementizio per opere di fondazione Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2:		
A03.03.019.a	Calcestruzzo di fondazione C 25/30 (Rck 30 N/mm²)	mc	139,57

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A03.03.032	(Euro centotrentanove/57) CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI Conglomerato cementizio per opere in elevazione Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC3:		
A03.03.032.a	Calcestruzzo in elevazione C 28/35 (Rck 35 N/mm²)	mc	153,41
A03.04.053	(Euro centocinquantatre/41) CASSEFORME Casseforme rette o centinate Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:		
A03.04.053.b	Casserature per pareti rettilinee in elevazione	mq	23,89
A03.04	(Euro ventitre/89) CASSEFORME Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista	mq	7,19
A03.04.054	(Euro sette/19)		
A03.05.058	ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:		
A03.05.058.b	Acciaio diametro 8 mm	kg	1,41
A03.05.058.d	Acciaio diametro 12 mm	kg	1,37
A03.06.060	(Euro uno/37) GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:		
A03.06.060.a	Giunto con profilo inserito nella parte centrale del getto	m	14,88
A07.09.059	(Euro quattordici/88) DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A07.09.059.b	795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 µm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: Sistema di ancoraggio l 20 m	cad	1.722,19
A07.09.059.np	Certificazione linea vita Dertificazione della linea vita redatta da tecnico abilitato.	a corpo	1.300,00
A07.13.076	OPERE DA LATTONIERE Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera : sviluppo fino a cm 50:		
A07.13.076.c	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: Scossaline in acciaio zincato preverniciato da 6/10	m	19,91
A07.13.085	OPERE DA LATTONIERE Discendenti montati in opera: diametro fino a 150 mm:		
A07.13.085.c	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 150 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10	m	19,49
A07.13.086	OPERE DA LATTONIERE Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:		
A07.13.086.a	in acciaio zincato	cad	4,97
A07.13	OPERE DA LATTONIERE		
A07.13.np1	Vaschette di scarico in rame Fornitura e posa di vaschette di scarico in rame , l 50 cm, sviluppo 50-60cm. saldate e adattate sul posto a raccordo della guain.	Cadauno	113,50
A07.13.np2	Fornitura e posa di bacinelle a V per doppio innesto in lamiera preverniciata.	Cadauno	39,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A07.13.np3	(Euro trentanove/00) Rimozione e ricollocamento di cappellotto in lamiera esistente (Euro ventisei/50)	m	26,50
A11.01	IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI		
A11.01.003	Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in ragione di 1,2 ÷ 1,3 kg/m ² (Euro quattro/65)	mq	4,65
A11.01.004	IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con DVT (Documento di Valutazione Tecnica all'impiego), flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:		
A11.01.004.a	armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm Agreement I.T.C. (Euro diciannove/46)	mq	19,46
A11.09	IMPERMEABILIZZAZIONI CON EMULSIONI BITUMINOSE		
A11.09.072	Impermeabilizzazione di fondazioni, muri di sostegno in calcestruzzo Impermeabilizzazione di fondazioni, muri di sostegno in calcestruzzo o getti in calcestruzzo contro terra mediante applicazione a pennello o a spatola di emulsione bituminosa adesiva esente da solventi e di colore nero avente massa volumica pari a 1,20 kg/dm ³ , con rinforzo di rete in fibra di vetro di maglia 4 x 4,5 mm (Euro diciotto/82)	mq	18,82
B01.09	RIMOZIONE DI TETTI		
B01.09.072	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso (Euro sette/81)	m	7,81
B01.09.np1	Smontaggio del manto in tegole e successivo riposizionamento Smontaggio del manto di copertura a tetto in tegole e successivo riposizionamento comprendente l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e il successivo riposizionamento con fissaggio a schiuma poliuretanica una fila ogni 3. (Euro ventuno/50)	m ²	21,50
B01.10.np1	Rimozione di manto impermeabile (per ogni strato di guaina) Rimozione di manto impermeabile, compreso il calo in basso, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, il trasporto alla discarica autorizzata ,gli oneri di smaltimento e la pulizia della soletta. (Euro quindici/00)	m ²	15,00
F01.02	FORMAZIONE DI ACCESSI DA STRADA PUBBLICA		
F01.02.002	Formazione pista di accesso al cantiere. Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L..	mc	25,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
F01.02.003	(Euro venticinque/00) Demolizione della pista di accesso al cantiere con sistemazione del materiale impiegato secondo le disposizioni della D.L..	mc	5,00
F01.05	PROTEZIONE DEGLI SCAVI		
F01.05.009	Paratie per armatura pareti di scavo, realizzate con pannelli metallici Paratie per armatura pareti di scavo, realizzate con pannelli metallici e montanti in profilato metallico, infissi al piede del terreno con puntelli metallici registrabili. Montaggio, smontaggio e nolo per l'intera durata dei lavori	mq	40,70
F01.08.026	BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI Utilizzo di wc chimico Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:		
F01.08.026.a	WC chimico per i primi 30 giorni lavorativi	cad	160,00
F01.09.028	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli in rete elettrosaldata Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:		
F01.09.028.a	Recinzione allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori	cad	1,19
F01.09.028.b	Costo di utilizzo mensole dei moduli recinzione	cad	0,32
F01.09.032	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione realizzata con rete in polietilene Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m ² , resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:		
F01.09.032.b	rete altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori	m	1,41
F01.09.032.c	Recinzione altezza 1,80 m, costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori	m	1,54
F01.09.037	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Transenne modulari Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
F01.09.037.a	orientamento: Trasenne altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro uno/26)	cad	1,26
F01.16	PUNTELLATURA DI STRUTTURE		
F01.16.113	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al m³ di legname utilizzato (Euro trecentotrentuno/10)	mc	331,10
F01.22.135	TRABATTELLI Trabattello mobile prefabbricato Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:		
F01.22.135.e	Trabattello per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per il primo mese di utilizzo (Euro duecentotrentuno/66)	cad	281,66
F01.32.212	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile:		
F01.32.212.a	imbracatura peso 1100 g (Euro uno/25)	cad	1,25
F01.32	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE		
F01.32.216	Linea di ancoraggio anticaduta Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due operatori agganciati contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e cricchetto tensionatore, parti metalliche in acciaio zincato, peso complessivo 3 kg certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza massima 20 m; costo di utilizzo mensile (Euro otto/26)	cad	8,26
F01.33.232	PRESIDI SANITARI Cassetta in ABS completa Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:		
F01.33.232.b	Cassetta medicazioni dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm (Euro tre/39)	cad	3,39
F01.NP1	Utilizzo di cestello elevatore omologato h Fino a 12m per 8 ore di utilizzo (Euro quattrocento/00)	Cadauno	400,00
F01.NP2	Adeguamento protocollo Covid-19 	a corpo	60,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N04.09	(Euro sessanta/00)		
N04.09.033	NOLI DI ESTINTORI		
N04.09.033	Estintore portatile omologato		
N04.09.033	NOLI DI ESTINTORI Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori:		
N04.09.033.a	Estintore portatile omologato		
N04.09.033.a	NOLI DI ESTINTORI Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori:		
N04.09.033.a	Estintore da 6 kg	cad	14,50
NP.01	(Euro quattordici/50)		
NP.01	Rimozione completa del muro divelto e trasporto a risulta		
NP.01	Il prezzo compensa la rimozione completa del muro divelto, il trasporto e lo smaltimento in luogo autorizzato:		
NP.01	-Muro in CA a terra (15,60x 2,6 x 0.20) da tagliate in 9 parti del peso di 2,5t con dischi diamantati;		
NP.01	-Preparazione al sollevamento con autogru;		
NP.01	-Utilizzo per 8 ore di autogru adeguata con sbraccio dalla zona asfaltata al punto di sollevamento, montaggio e trasporto su autocarro delle zavorre per stabilizzare l'autogru,		
NP.01	-Carico su autocarro a quattro assi, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.	a corpo	6.000,00
NP.02	(Euro seimila/00)		
NP.02	Compenso per la redazione di relazione di calcolo del muro di sostegno in CA a firma di tecnico abilitato	a corpo	2.500,00
NP.03	(Euro duemilacinquecento/00)		
NP.03	Compenso per lavorazioni particolari e sistemazioni finali		
NP.03	Compenso per lavorazioni particolari e sistemazioni finali:		
NP.03	-Abbattimento e trasporto a risulta di albero/cespoglio spontaneo;		
NP.03	-Rimozione di parte di fondazione eventualmente presente entro terra;		
NP.03	-Ripristino finale del terreno nella zona di rimozione degli inerti che formano la pista di accesso(m25x3,5).	a corpo	1.000,00
NP.04	(Euro mille/00)		
NP.04	Assistenza muraria in copertura		
NP.04	Assistenza muraria per l'inserimento dei nuovi pluviali da eseguirsi con martello demolitore e generatore e in parte a mano:		
NP.04	- Allargamento del diametro degli innesti esistenti su muratura e -o cemento armato di due pluviali diametro di mm 140;		
NP.04	- Realizzazione di due nuovi innesti su muretto in c.a. mm 125.		
NP.04	- Rasatura e finitura dei fori, pulizia del sito e trasporto a risulta del materiale.	a corpo	1.770,00
NP.05	(Euro millesettecentosettanta/00)		
NP.05	Assistenza muraria a terra		
NP.05	Assistenza muraria a terra consistente in:		
NP.05	-Rimozione di due pozzettini di imbocco pluviale, inserimento di pozzetti 20x20 con griglia in acciaio zincato;		
NP.05	-Realizzazione di due nuovi pozzetti 20x20 con griglia in acciaio zincato e collegamento alla fognatura esistente posta nelle vicinanze, con ripristino dei siti originari in autobloccanti e verde.		
NP.05	-Pulizia dei siti e trasporto a risulta dei materiali di scarto.	a corpo	1.530,00
NP.05	(Euro millecinquacentotrenta/00)		