

Codice:			Descrizione:	U.M:	Importo €	Quantità	Sconto %	Importo Totale €
			<u>IMPIANTO EMERGENZA MANZONI</u>					
			PIANO TERRA MANZONI					
			TRABATTELLI					
F01	.22.	135	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:					
F01	.22.	135a	per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo	cad	€ 64,75	1,00	37,67%	€ 40,36
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
B01	.20.	130	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130d	l x 36 W	cad	€ 10,20	35,00	37,67%	€ 222,52
			APPARECCHI					
			Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:					
D09	.01.	001e	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	€ 206,88	35,00	37,67%	€ 4.513,19
			TOTALE (IVA ESCLUSA) EMERGENZA PIANO TERRA MANZONI					€ 4.776,07
			PIANO PRIMO MANZONI					
			TRABATTELLI					

Codice:			Descrizione:	U.M:	Importo €	Quantità	Sconto %	Importo Totale €
F01	.22.	135	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:					
F01	.22.	135a	per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo	cad	€ 64,75	1,00	37,67%	€ 40,36
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
B01	.20.	130	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130d	1 x 36 W	cad	€ 10,20	37,00	37,67%	€ 235,23
			APPARECCHI					
			Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:					
D09	.01.	001e	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	€ 206,88	37,00	37,67%	€ 4.771,09
			Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente:					
D01	.07.	041c	18 x 40 mm	m	€ 6,66	12,00	37,67%	€ 49,81
D02	.01.	001	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:					
D02	.01.	001b	sezione 1,5 mmq	m	€ 0,94	36,00	37,67%	€ 21,09
			TOTALE (IVA ESCLUSA) EMERGENZA PIANO PRIMO MANZONI					€ 5.117,59

Codice:			Descrizione:	U.M:	Importo €	Quantità	Sconto %	Importo Totale €
			PIANO SECONDO MANZONI					
			TRABATTELLI					
F01	.22.	135	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:					
F01	.22.	135a	per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo	cad	€ 64,75	1,00	37,67%	€ 40,36
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
B01	.20.	130	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130d	1 x 36 W	cad	€ 10,20	39,00	37,67%	€ 247,95
			APPARECCHI					
			Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:					
D09	.01.	001e	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	€ 206,88	39,00	37,67%	€ 5.028,98
			Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente:					
D01	.07.	041c	18 x 40 mm	m	€ 6,66	20,00	37,67%	€ 83,02
			MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI					
D02	.01.	001	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:					
D02	.01.	001b	sezione 1,5 mmq	m	€ 0,94	60,00	37,67%	€ 35,15

Codice:			Descrizione:	U.M:	Importo €	Quantità	Sconto %	Importo Totale €
B01	.21.	132	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	mc	€ 70,28	1,00	37,67%	€ 43,81
			TOTALE (IVA ESCLUSA) EMERGENZA PIANO SECONDO MANZONI					€ 5.479,27
			<u>TOTALE (IVA ESCLUSA) EMERGENZA SCUOLA MANZONI</u>					<u>€ 15.372,93</u>