

Computo finanziamento

Codice:			Descrizione:	U.M:	Importo €	Quantità	Sconto %	Importo Totale €
			<u>IMPIANTO EMERGENZA</u>					
			PIANO INTERRATO					
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
B01	.20.	130	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130d	1 x 36 W	cad	€ 10,20	5,00	37,67%	€ 31,79
			APPARECCHI					
			Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:					
D09	.01.	001e	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	€ 206,88	5,00	37,67%	€ 644,74
			PIANO TERRA					
			TRABATTELLI					
F01	.22.	135	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:					
F01	.22.	135a	per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo	cad	€ 64,75	1,00	37,67%	€ 40,36
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
			Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130						
B01	.20.	130d	1 x 36 W	cad	€ 10,20	20,00	37,67%	€ 127,15
			APPARECCHI					

Computo finanziamento

			Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:					
D09	.01.	001d	18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen	cad	€ 178,21	4,00	37,67%	€ 444,31
D09	.01.	001e	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	€ 206,88	16,00	37,67%	€ 2.063,17
			PIANO TERRA LOCALE MENSA					
			TRABATTELLI					
F01	.22.	135	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:					
F01	.22.	135a	per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo	cad	€ 64,75	1,00	37,67%	€ 40,36
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
B01	.20.	130	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130d	1 x 36 W	cad	€ 10,20	17,00	37,67%	€ 108,08
			APPARECCHI					
			Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:					
D09	.01.	001d	18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen	cad	€ 178,21	6,00	37,67%	€ 666,47
D09	.01.	001e	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	€ 206,88	11,00	37,67%	€ 1.418,43
			PIANO RIALZATO LOCALE MENSA					
			TRABATTELLI					

Computo finanziamento

F01	.22.	135	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:					
F01	.22.	135a	per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo	cad	€ 64,75	1,00	37,67%	€ 40,36
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
B01	.20.	130	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130d	1 x 36 W	cad	€ 10,20	16,00	37,67%	€ 101,72
			APPARECCHI					
			Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:					
D09	.01.	001d	18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen	cad	€ 178,21	3,00	37,67%	€ 333,23
D09	.01.	001e	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	€ 206,88	13,00	37,67%	€ 1.676,33
			PIANO PRIMO					
			TRABATTELLI					
F01	.22.	135	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:					
F01	.22.	135a	per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo	cad	€ 64,75	1,00	37,67%	€ 40,36
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
B01	.20.	130	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130d	1 x 36 W	cad	€ 10,20	18,00	37,67%	€ 114,44

Computo finanziamento

			APPARECCHI					
			Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:					
D09	.01.	001d	18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen	cad	€ 178,21	6,00	37,67%	€ 666,47
D09	.01.	001e	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	€ 206,88	18,00	37,67%	€ 2.321,07
			CANALINE E MINICANALI					
			Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente:					
D01	.07.	040d	18 x 25 mm	m	€ 5,43	20,00	37,67%	€ 67,69
D02	.01.	001	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:					
D02	.01.	001b	sezione 1,5 mmq	m	0,94	60,00	37,67%	€ 35,15
			PIANO SECONDO					
			TRABATTELLI					
F01	.22.	135	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:					
F01	.22.	135a	per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo	cad	€ 64,75	1,00	37,67%	€ 40,36
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
B01	.20.	130	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130d	1 x 36 W	cad	€ 10,20	18,00	37,67%	€ 114,44
			APPARECCHI					

Computo finanziamento

			Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:					
D09	.01.	001d	18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen	cad	€ 178,21	4,00	37,67%	€ 444,31
D09	.01.	001e	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	€ 206,88	15,00	37,67%	€ 1.934,22
			CANALINE E MINICANALI					
			Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente:					
D01	.07.	040d	18 x 25 mm	m	€ 5,43	10,00	37,67%	€ 33,85
D02	.01.	001	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:					
D02	.01.	001b	sezione 1,5 mmq	m	0,94	30,00	37,67%	€ 17,58
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
B01	.20.	130	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130d	1 x 36 W	cad	€ 10,20	2,00	37,67%	€ 12,72
			Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismaticizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.:					
D03	.12.	103	monolampada:					
D03	.12.	103b	lunghezza 1.300 mm, 18 W, 2.920 lm	cad	€ 115,95	2,00	37,67%	€ 144,54
			MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI					

Computo finanziamento

B01	.21.	132	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	mc	€ 70,28	2,00	37,67%	€ 87,61
			M0. MANODOPERA					
M01	.01		MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA PER VERIFICHE RILIEVI IMPIANTI E SISTEMAZIONE PLANIMETRIE ELETTRICHE SU SUPPORTO IN DVG ESISTENTI IN VOSTRO POSSESSO					
M01	.01.	005	Installatore 5ª categoria	ora	27,10			
			comprensivo di spese generali e utile di impresa		34,28	60,00	37,67%	€ 1.282,06
			TOTALE IMPORTO LAVORI					€ 15.093,38