



AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Servizio Ingegneria Edifici

Via Emilia San Pietro, 12 – 42121 Reggio Emilia – fax +39 0522 456034

Reggio Emilia, 26.11.2020

**PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI
PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI**

Istituto Comprensivo J.F. Kennedy -ZONA OVEST

CUP: J86B20004920001

CODICE INTERVENTO: V_27602

VERBALE NUOVI PREZZI

**ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI
DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021**

Provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva R.U.D. n. 535 del 08/04/2019

Contratto di Accordo Quadro Rep. n. 55946 del 05/06/2020

Impresa aggiudicataria: A.T.I. Poledil – Consorzio Lavoro e Servizi- Ecoservim

Considerato che occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'elenco prezzi allegato al capitolato speciale d'appalto che forma parte integrante del contratto summenzionato, tra la sottoscritta arch. Giorgia Lombardini Direttore dei lavori e Vanna Montanari in qualità di legale rappresentante dell'A.T.I. Poledil - Consorzio Lavoro e Servizi sono stati concordati i seguenti prezzi unitari in base ai quali, applicato il ribasso d'asta del 25,85% relativo al contratto originario, saranno pagati i lavori in parola.

NP. 6 - Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza connessi al protocollo gestione emergenza Covid-19 (controllo della temperatura corporea, dispositivi di protezione individuali quali mascherine, guanti, tute di protezione, soluzioni disinfettanti e igienizzanti, cartellonistica di avvertimento; formazione diretta delle maestranze, disinfezione attrezzature, pause programmate)

€ 500,00 / corpo Non soggetti al ribasso - Istituto Comprensivo Kennedy

NP. 4 - Fornitura e posa di in opera di alimentatore ausiliario 24Vcc da 5 A a microprocessore

Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vcc da 5 A a microprocessore,
adatto all'utilizzo negli impianti di rivelazione incendio dove serve una fonte di alimentazione

decentrata rispetto alla posizione della centrale. L'alimentatore HLSP550 è costituito da un box in acciaio progettato per facilitare l'installazione e l'uso. Questo alimentatore è dotato di un ingresso che può essere utilizzato per disattivare la ricarica delle batterie quando subentra una condizione d'allarme, aumentando di ulteriori 300mA la corrente disponibile sull'uscita. Questo sistema ottimizza l'utilizzo e aumenta la corrente disponibile, pur consentendo il completo monitoraggio e la protezione delle uscite. Esiste la possibilità di selezionare la durata di stand-by da 24 a 72 ore a seconda delle batterie montate. Compatibile con tensioni di rete da 110Vca f

Fornitura e posa di in opera di alimentatore ausiliario 24Vcc da 5 A a microprocessore

€ 768,00 / cad

NP. 5 - Fornitura e posa di cartello indicatore

Fornitura e posa in opera di cartelli indicatori per impianto antincendio. Confezione contenente n° 5 pezzi.

Fornitura e posa di cartello indicatore

€ 215,00 / a cad

NP. 8 - Fornitura e posa in opera di modulo indirizzabile 2 ingressi e 2 uscite

Fornitura e posa di modulo indirizzabile 2 ingressi e 2 uscite. Certificato CPR in conformità alla EN 54-18. L'ingresso controllato su linea sorvegliata. La seconda uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale, la prima solo con contatto. La scelta del tipo d'uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Il modulo, utilizzando quattro indirizzi consecutivi, viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Questo è dotato di quattro led di colore verde e rosso che daranno indicazioni sullo stato del modulo.

Alimentazione 15-32Vcc. Corrente a riposo di 620 microA e di 860 microA con led attivo.

Temperatura di funzionamento da 0 a +5°C. Umidità relativa sino a 93%.

Fornitura e posa in opera di modulo indirizzabile 2 ingressi e 2 uscite

€ 188,00 / cad

NP. 10 - Rimozione di componenti dell'impianto antincendio esistente Istituto Comprensivo Kennedy

Rimozione di componenti guasti dell'impianto antincendio esistente e relativo smaltimento, comprensivo di sfilaggio cavi, segnalatori e cartellonistica e prove differenziali incluse

Rimozione di componenti dell'impianto antincendio esistente Istituto Comprensivo Kennedy

€ 2.000,00 / a corpo



AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Servizio Ingegneria Edifici

Via Emilia San Pietro, 12 – 42121 Reggio Emilia – fax +39 0522 456034

NP. 12 - Fornitura e posa in opera di fermo elettromagnetico

Fornitura e posa in opera di fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare e pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc, forza di tenuta di **50 Kg**, grado di protezione IP54. Dimensioni: 110 mm X 85mm X 38 mm.

Fornitura e posa in opera di fermo elettromagnetico

€ 227,00 /cad

l'appaltatore

ATI Poledil - Consorzio Lavoro e Servizi

il direttore dei lavori

arch. Giorgia Lombardini

Visto: il responsabile del procedimento

ing. Ermes Torreggiani