

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1	C05.A01.A	A) LAVORI Scavo di sbancamento spinto fino ad una profondità massima di mt 1,00. Scavo di sbancamento spinto fino ad una profondità massima di mt 1,00. Prezzo 7,40 Euro/al mc.	2.067,57	2.067,57	----	----	15.300,02	15.300,02	----	----
2	C05.A03.A	Scavo sez.obblig.per fognature su strada fino m 3 Scavo in sezione obbligata per fognatura su strada fino a m. 3 di profondità. Prezzo 14,00 Euro/al mc.	100,00	118,00	18,00	----	1.400,00	1.652,00	252,00	----
3	C05.A05.A	Scavo in sezione obbligata per la formazione/approfondimento di fossati di scolo delle acque meteoriche Scavo in sezione obbligata per la formazione/approfondimento di fossati di scolo delle acque meteoriche Prezzo 2,58 Euro/al ml.	979,00	979,00	----	----	2.525,82	2.525,82	----	----
4	C05.A08.A	Demolizione di pavimentazioni stradali. Demolizione integrale di pavimentazione stradale di qualsiasi materiale Prezzo 8,40 Euro/al mq.	9.596,00	9.596,00	----	----	80.606,40	80.606,40	----	----
5	C05.A20.A	Demolizione strutture in cls armato Demolizione strutture in cls armato (muretti di recinzione, muri, solette) Prezzo 120,00 Euro/al mc.	44,75	44,75	----	----	5.370,00	5.370,00	----	----
6	C05.A25.A	Demolizione e recupero di cordonato stradale Demolizione e recupero di cordonato stradale Prezzo 10,00 Euro/al ml.	321,00	321,00	----	----	3.210,00	3.210,00	----	----
7	C05.A32.A	Fornitura e posa in opera di materiale inerte riciclato Fornitura e posa in opera di materiale inerte riciclato Prezzo 12,90 Euro/al mc.	2.620,84	2.389,04	----	231,80	33.808,84	30.818,62	----	2.990,22
8	C05.A34.A	Demolizione di pozzetti e/o caditoie stradali esistenti. Dismissione di pozzetti stradali esistenti Prezzo 24,00 Euro/n.	118	118	----	----	2.832,00	2.832,00	----	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9	C05.A36.A	Rimozione di barriera protettiva di qualsiasi tipo Rimozione di barriera protettiva di qualsiasi tipo Prezzo 21,50 Euro/al ml.	396,00	75,00	----	321,00	8.514,00	1.612,50	----	6.901,50
10	C10.A04.A	Scavo in sezione fino a ml.0.60 Scavo in sezione fino a ml 0.60 Prezzo 14,53 Euro/al ml.	80,00	80,00	----	----	1.162,40	1.162,40	----	----
11	C10.A60.A	Muretto di contenimento in cls armato Muretto di contenimento in cls Rck 250 largh. cm 25, altezza cm. 100, con fondazione armata di cm 40 x 50 Prezzo 125,00 Euro/al ml.	64,00	64,00	----	----	8.000,00	8.000,00	----	----
12	C10.A61.A	Massetto in cls tipo RCK 300 per platee stradali. Massetto in cls tipo RCK 300 sp. cm 16 per platee stradali. Prezzo 19,60 Euro/al mq.	3.667,00	3.667,00	----	----	71.873,20	71.873,20	----	----
13	C10.A61.B	Massetto in cls tipo RCK 300 per platee stradali. Massetto in cls tipo RCK 300 sp. cm 10 per platee stradali. Prezzo 16,00 Euro/al mq.	2.811,00	2.811,00	----	----	44.976,00	44.976,00	----	----
14	C15.A05.B	Cordonato stradale in cls vibrato per marciapiedi e aiuole Cordonato stradale in cls vibrato per marciapiede/aiuole cm 25x12/15 Prezzo 18,00 Euro/al ml.	6.889,00	5.491,00	----	1.398,00	124.002,00	98.838,00	----	25.164,00
15	C15.A05.C	Cordonato stradale in cls vibrato per marciapiedi e aiuole Cordonato stradale in cls vibrato per marciapiede/aiuole cm 25x8 Prezzo 12,00 Euro/al ml.	184,00	184,00	----	----	2.208,00	2.208,00	----	----
16	C15.A21.A	Posa in opera di cordonato stradale in pietra naturale Posa in opera di cordonato stradale in pietra naturale Prezzo 14,00 Euro/al ml.	1.533,00	1.533,00	----	----	21.462,00	21.462,00	----	----
17	C15.A53.A	Pozzetto stradale raccolta acque meteoriche Pozzetto stradale raccolta acque meteoriche								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		di cm 40x40 Prezzo 73,00 Euro/n.	217	194	----	23	15.841,00	14.162,00	----	1.679,00
18	C15.A56.A	Allacciamento caditoie e scarichi in generale alla fognatura con tubazioni in PVC Allacciamento caditoie alla fognatura esistente con tubazioni in PVC diam. mm 160 Prezzo 26,00 Euro/al ml.	1.671,50	1.591,00	----	80,50	43.459,00	41.366,00	----	2.093,00
19	C15.A58.D	Pozzetti d'ispezione in cls prefabbricati Pozzetti ispezione dim. int. 60X60 Prezzo 69,90 Euro/n.	5	5	----	----	349,50	349,50	----	----
20	C15.A60.D	Chiusini in ghisa sferoidale per pozzetti ispezione Chiusino in ghisa per pozzetto d'ispezione 60X60 Prezzo 75,00 Euro/n.	5	5	----	----	375,00	375,00	----	----
21	C15.A65.B	Canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque piovane con griglia in ghisa della largh. di cm. 10 Canaletta prefabbricata di raccolta delle acque piovane con griglia in ghisa della largh. di cm. 15 Prezzo 60,00 Euro/al ml.	171,00	201,00	30,00	----	10.260,00	12.060,00	1.800,00	----
22	C15.A66.C	Messa in quota di telai e coperchi in ghisa. Messa in quota di telai e coperchi in ghisa, comprese tutte le opere da realizzarsi in seguito alla dismissione di caditoie o pozzetti esistenti fino a 50x50 cm. Prezzo 46,00 Euro/n.	108	143	35	----	4.968,00	6.578,00	1.610,00	----
23	C15.A68.A	Manufatti in ferro lavorato verniciati o zincati in opera Prezzo 3,10 Euro/al kg.	300,00	300,00	----	----	930,00	930,00	----	----
24	C15.A98.A	Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50x50 Prezzo 28,15 Euro/al ml.	192,50	192,50	----	----	5.418,88	5.418,88	----	----
25	C20.A02.A	Misto naturale stabilizzato e compattato Misto naturale stabilizzato e compattato Prezzo 31,50 Euro/al mc.	1.136,33	1.048,08	----	88,25	35.794,40	33.014,53	----	2.779,87
26	C20.A06.A	Conglomerato bituminoso (binder) per								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		strato collegamento Conglomerato bituminoso (binder) spessore finito cm 7. Prezzo 9,20 Euro/al mq.	5.223,75	4.341,25	----	882,50	48.058,50	39.939,50	----	8.119,00
27	C20.A06.B	Conglomerato bituminoso (binder) per strato collegamento Conglomerato bituminoso (binder) spessore finito cm 8 Prezzo 11,20 Euro/al mq.	976,00	976,00	----	----	10.931,20	10.931,20	----	----
28	C20.A06.C	Conglomerato bituminoso (binder) per strato collegamento Conglomerato bituminoso (binder) spessore finito cm 10 Prezzo 12,80 Euro/al mq.	170,40	170,40	----	----	2.181,12	2.181,12	----	----
29	C20.A08.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso spessore finito cm 3, eseguito a mano Prezzo 9,00 Euro/al mq.	660,00	1.712,00	1.052,00	----	5.940,00	15.408,00	9.468,00	----
30	C20.A08.B	Conglomerato bituminoso per strato di usura Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso spessore finito cm 3, eseguito a macchina Prezzo 4,60 Euro/al mq.	8.591,00	23.599,00	15.008,00	----	39.518,60	108.555,40	69.036,80	----
31	C30.A01.A	Cavidotto interrato per reti tecnologiche. Cavidotto interrato per reti tecnologiche costituito da un tubo diam. mm. 100 Prezzo 13,00 Euro/al ml.	923,00	1.708,00	785,00	----	11.999,00	22.204,00	10.205,00	----
32	C30.A01.B	Cavidotto interrato per reti tecnologiche. Cavidotto interrato per reti tecnologiche costituito da n. 2 tubi diam. mm 100. Prezzo 16,00 Euro/al ml.	2.045,00	4.065,00	2.020,00	----	32.720,00	65.040,00	32.320,00	----
33	C30.A06.A	Pozzetti prefabbricati . Pozzetto36x36 con coperchio in ghisa e relativo telaio. Prezzo 56,00 Euro/n.	132	131	----	1	7.392,00	7.336,00	----	56,00
34	C30.A08.A	Fondaz. cls per pali illuminazione/paline semafor.								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Fondazione cls per pali illuminazione/paline semaforiche cm 80x80x100 Prezzo 80,00 Euro/n.	133	129	----	4	10.640,00	10.320,00	----	320,00
35	C35.A26.A	Quadro di comando Quadro di comando Prezzo 1.683,62 Euro/n.	1	1	----	----	1.683,62	1.683,62	----	----
36	C36.A02.A	Smontaggio e rimontaggio di palo di pubblica illuminazione Smontaggio e rimontaggio di palo di pubblica illuminazione Prezzo 250,00 Euro/n.	41	56	15	----	10.250,00	14.000,00	3.750,00	----
37	C40.A02.A	Segnaletica orizzontale Segnaletica orizzontale linee mezzera bordo cm 12 Prezzo 0,52 Euro/al ml.	6.075,00	8.155,00	2.080,00	----	3.159,00	4.240,60	1.081,60	----
38	C40.A02.D	Segnaletica orizzontale Segnaletica orizzontale zebra lettere e frecce Prezzo 6,20 Euro/al mq.	150,00	195,70	45,70	----	930,00	1.213,34	283,34	----
39	C40.A02.E	Segnaletica orizzontale Segnaletica orizzontale strisce arresto/attraversamento. Prezzo 5,16 Euro/al mq.	854,00	1.760,30	906,30	----	4.406,64	9.083,15	4.676,51	----
40	C40.A04.B	Segnali stradali a forma di dischi Classe 1 o 2 Segnali stradali a forma di dischi Classe 2 diam. cm 60 Prezzo 61,97 Euro/n.	86	86	----	----	5.329,42	5.329,42	----	----
41	C40.A06.B	Segnali stradali di forma triangolare Classe 1 o 2 Segnali stradali forma triangolare Classe 2 dim. cm 90 Prezzo 98,13 Euro/n.	20	20	----	----	1.962,60	1.962,60	----	----
42	C40.A30.C	Pali di sostegno per segnali stradali in tubolare Pali di sostegno per segnali di altezza cm 350 Prezzo 36,15 Euro/n.	76	76	----	----	2.747,40	2.747,40	----	----
43	C45.A01.A	Palizzata di sostegno in legno di								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		castagno/larice, rete elettrosaldata e parete filtro in ghiaia assortita. In opera Palizzata di sostegno in legno di castagno/larice, rete elettrosaldata e parete filtro in ghiaia assortita. In opera Prezzo 80,00 Euro/al ml.	850,00	608,00	-----	242,00	68.000,00	48.640,00	-----	19.360,00
44	C45.A02.A	Staccionata in legno di pino trattato Staccionata in legno di pino trattato Prezzo 25,00 Euro/al ml.	1.335,00	1.093,00	-----	242,00	33.375,00	27.325,00	-----	6.050,00
45	E10.A18.C	Condotta in tubi PVC per fognature Condotta in tubi PVC per fognature diam. mm 315 Prezzo 38,00 Euro/al ml.	184,00	344,00	160,00	-----	6.992,00	13.072,00	6.080,00	-----
46	E10.A20.A	Fornitura e posa in opera di tubo in PP (polipropilene) SN 4 a norma UNI En 13476-3 Fornitura e posa in opera di tubo in PP (polipropilene) SN 4 a norma UNI En 13476-3, diam. mm 400 Prezzo 62,00 Euro/al ml.	110,00	110,00	-----	-----	6.820,00	6.820,00	-----	-----
47	F30.A10.B	Terreno vegetale per riempimenti Terreno vegetale formazione aiuole spartitraffico Prezzo 8,00 Euro/al mc.	1.289,68	1.647,18	357,50	-----	10.317,44	13.177,44	2.860,00	-----
48	NP1.A	Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso per sp. fino a cm 3 Prezzo 3,30 Euro/al mq.	0,00	9.700,00	9.700,00	-----	0,00	32.010,00	32.010,00	-----
49	NP1.B	Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso per ogni cm in più Prezzo 0,31 Euro/al mq.	0,00	29.100,00	29.100,00	-----	0,00	9.021,00	9.021,00	-----
50	NP2.A	Trattamento superficiale di saturazione della pavimentazione bituminosa Trattamento saturazione pavimentazione bituminosa. Prezzo 0,62 Euro/m ²	0,00	3.308,00	3.308,00	-----	0,00	2.050,96	2.050,96	-----
51	NP3.A	FORNITURA E POSA DI VERNICE A BASE DI								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		RESINA ACRILICA COLORATA FORNITURA E POSA DI VERNICE A BASE DI RESINA ACRILICA COLORATA Prezzo 18,00 Euro/m ²	0,00	3.340,00	3.340,00	----	0,00	60.120,00	60.120,00	----
52	NP4.A	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE Prezzo 2,00 Euro/m	0,00	200,00	200,00	----	0,00	400,00	400,00	----
53	NP5.A	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SIMBOLI SIMBOLI PISTA CICLABILE O PEDONE H.100 CM. Prezzo 45,00 Euro/Cadauno	0,00	200,00	200,00	----	0,00	9.000,00	9.000,00	----
54	NP6.A	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI O SIEPI FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI AVENTI DIAM.12/14 CM. Prezzo 300,00 Euro/Cadauno	0,00	65,00	65,00	----	0,00	19.500,00	19.500,00	----
55	NP7.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO Prezzo 7.500,00 Euro/Cadauno	0,00	1,00	1,00	----	0,00	7.500,00	7.500,00	----
56	NP8.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI / BORDI IN GRANITO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI / BORDI IN GRANITO cm. 25x12h Prezzo 47,00 Euro/m	0,00	110,00	110,00	----	0,00	5.170,00	5.170,00	----
57	NP9.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DIPAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO DI CARRARA FORNITURA E POSA IN OPERA DIPAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO DI CARRARA Prezzo 180,00 Euro/m ²	0,00	60,00	60,00	----	0,00	10.800,00	10.800,00	----
58	NP10.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO IN FERRO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO IN FERRO Prezzo 15,00 Euro/m	0,00	593,92	593,92	----	0,00	8.908,80	8.908,80	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
59	NP11.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARETTI A LED FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARETTI A LED Prezzo 180,00 Euro/Cadauno	0,00	45,00	45,00	----	0,00	8.100,00	8.100,00	----
60	NP12.A	REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE PER PALI DI FONDAZIONE PLINTO SEMAFORICO 120*120 Prezzo 866,91 Euro/a corpo	0,00	1,00	1,00	----	0,00	866,91	866,91	----
61	NP13.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DELINEATORE D'OSTACOLO FORNITURA E POSA IN OPERA DI DELINEATORE D'OSTACOLO Prezzo 480,00 Euro/Cadauno	0,00	13,00	13,00	----	0,00	6.240,00	6.240,00	----
62	NP14.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE H.7 M. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE H.7 M. Prezzo 1.300,00 Euro/Cadauno	0,00	22,00	22,00	----	0,00	28.600,00	28.600,00	----
63	NP15.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE H.711 M. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE H.711 M. Prezzo 0,00 Euro/Cadauno	0,00	9,00	9,00	----	0,00	0,00	----	----
64	S01.A01.A	Oneri della sicurezza Prezzo 17.400,00	1,00	1,00	----	----	17.400,00	17.400,00	----	----
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					887.400,00	1.163.598,33	351.710,92	75.512,59
		Oneri Generici Euro					0,00	0,00		
		Oneri Speciali Euro					17.400,00	17.400,00		
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro					870.000,00	1.146.198,33		
		Oneri relativi alla sicurezza Euro					17.400,00	17.400,00		
		RESTANO NETTE Euro					887.400,00	1.163.598,33		

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					887.400,00	1.163.598,33		
		MAGGIORE SPESA Euro						276.198,33		