



Area Sviluppo Territoriale
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'

Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - RE

Reggio Emilia, 07/09/2021

Spett.le **RETEX S.n.c.**

Via Primo Maggio, 15

42042 Fabbrico (RE)

A mezzo p.e.c. info@pec.retex.net

Oggetto: Richiesta preventivo per fornitura e posa strutture di sicurezza in box reparto cani sociopatici presso canile del Comune di Reggio Emilia.

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la presente si chiede preventivo per realizzazione, fornitura e posa in opera di sistemi di sicurezza manovrabili dall'esterno dei box dagli operatori, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1302/2013, su porzione di fabbricato del canile comunale adibito a box dedicati a cani sociopatici e, in particolare:

- (1) n. 2 cancelli (h 200, l 60 cm) muniti di saracinesca (h 50 cm, l 60 cm o secondo necessità) tra la parte coperta in muratura dei box e la parte esterna recintata (cancelli 1 - 2 progetto allegato);
- (2) n. 2 cancelli (h 200, l 70/80 cm o secondo necessità) muniti di saracinesca (h 50 cm, l 70/80 cm o secondo necessità) da inserire nella recinzione che porta al corridoio di collegamento (cancelli 3 - 7 progetto allegato).
- (3) n. 1 segmento di recinzione in sostituzione dell'esistente (h 200 cm, l 250 cm) con cancello (h 200, l 70/80 cm o secondo necessità) munito di saracinesca (h 50 cm, l 70/80 cm o secondo necessità), per il passaggio nell'area sgambamento (cancello 4 progetto allegato).
- (4) n. 1 segmento di recinzione (h 200 cm, l 250 cm) munito di 1 cancello senza saracinesca (h 200 cm, l 70/80 cm o secondo necessità), di separazione del corridoio di collegamento all'area sgambamento dal restante corridoio già esistente (cancello 5 progetto allegato).
- (5) n. 1 cancello senza saracinesca (h 200 cm, l 70/80 cm o secondo necessità) nella recinzione esterna del corridoio (cancello 6 progetto allegato).
- (6) n. 2 cordoli in cemento o altra idonea struttura a supporto dei due segmenti di recinzione con cancello di cui ai punti 3 - 4 (indicativamente h 10/20 cm, l 250 cm, prof. 10/20 cm).

Il termine di inizio lavori è il 20/09/2021 ed il termine massimo di ultimazione il 20/10/2021.

I lavori preventivati sono da considerarsi a corpo, pertanto il preventivo dovrà contenere tutte le lavorazioni previste e dovrà essere realizzato a regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti.

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti *ex lege*.

Qualora interessati il preventivo dovrà essere inviato entro il 09/09/2021, all'indirizzo p.e.c. comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Si allega alla presente progetto di massima con misure.

Per richiesta informazioni contattare: Dott.ssa Ferretti Silvia, tel. 0522/456148, email silvia.ferretti@comune.re.it.

Il Dirigente

Ing. David Zilioli