



ISE Cert
Organizzazione con
Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato UNI EN ISO 9001:2008

ITALSOA S.p.A.
ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

Autorizzazione SOA
categorie OS30 classe
III° - OG10 classe II°
n.5414/58/01 del
19/04/2011

Ns. Rif. P21136-LE

Data: 05/08/2021

Spett.le

Spazio giovani Sd Factory

Via Brigata Reggio , 29

Reggio Emilia

Con la presente siamo a trasmettervi la nostra migliore offerta per un impianto di Rivelazione Fumi da installare presso vostra sede in Via Brigata Reggio a Reggio Emilia.

Dal computo sono escluse le seguenti voci:

scavi e/o opere edili di qualsiasi genere, tinteggi, fornitura e posa di carpenterie metalliche, eventuali contratti con istituto di vigilanza e tutto quanto non espressamente indicato nel computo. Queste opere saranno eventualmente quantificate separatamente.

Rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgere

Cordiali saluti.

MAX LUX S.r.l.

| POS. | DITTA | ARTICOLO | DESCRIZIONE | UM | QUAN. | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE |
|------|----------|----------|---|-----|-------|-----------------|---------------|
| | | | IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI | | | | |
| | | | Il sistema di allarme rivelazione incendi prevede l'installazione di rivelatori ottici di fumo per il controllo dei locali Inoltre sono previsti pulsanti per azionamento manuale e sirene per segnalazione acustica e luminosa. | | | | |
| 1.0 | DET-FIRE | | Centrale rilevazione incendi indirizzata espandibile sviluppata in conformità con le normative EN 54 - Display grafico touch screen. - Accumulatore 12V-18Ah (n.2) - Accessori di montaggio e completamento per rendere il tutto a regola d'arte | N. | 1 | € 844,00 | € 844,00 |
| 2.0 | DET-FIRE | | Punto allarme a pulsante in esecuzione c.s. da predisporre in prossimità delle uscite principali realizzato con utilizzo di: - pulsante di allarme manuale ad attivazione mediante azione su punto di rottura lastra di vetro completo di led rosso - accessori di completamento e finitura | N. | 11 | € 79,80 | € 877,80 |
| 3.0 | INIM | CDIAL | Punto combinatore telefonico PSTN | N. | 1 | € 316,00 | € 316,00 |
| 4.0 | DET-FIRE | | Punto rivelatore realizzato con utilizzo di: - rivelatore ottico di fumo indirizzato - base rivelatori indirizzati - accessori di completamento e finitura | N. | 73 | € 66,28 | € 4.838,44 |
| 5.0 | DET-FIRE | | Punto ripetitore ottico realizzato con utilizzo di: - ripetitore ottico di fumo indirizzato - accessori di completamento e finitura | N. | 38 | € 21,50 | € 817,00 |
| 6.0 | DET-FIRE | | Targa ottica sonora con utilizzo di: - Targa ottica sonora. - accessori di completamento e finitura | N. | 5 | € 109,50 | € 547,50 |
| 7.0 | CEAM | | Fornitura e posa di nuovo cavo di alimentazione targhe sensori e pulsanti con utilizzo di: - cavo schermato sezione 1x2x1.5+T+S con guaina LSZH tensione prova 3kV resistente al fuoco minimo 30min. - accessori di completamento e finitura. | MT. | 1800 | € 3,61 | € 6.498,00 |
| 8.0 | CEAM | | Opere per tubazioni di contenimento cavi per impianto di distribuzione , completo di tubo di adeguato diametro e accessori di finitura. | N. | 1 | € 250,00 | € 250,00 |
| 9.0 | | | Opere di smantellamento impianto esistente | N. | 1 | € 150,00 | € 150,00 |

| POS. | DITTA | ARTICOLO | DESCRIZIONE | UM | QUAN. | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE |
|------|-------|----------|--|----|-------|-----------------|------------------|
| 10.0 | | | <p>completo di opere di maltempo. - accessori di completamento e finitura.</p> <p>Opere di programmazione sistema e messa in servizio impianto. - ingegneria del sistema. - configurazioni delle apparecchiature. - attivazione e collaudo delle apparecchiature e certificazioni necessarie</p> | N. | 1 | € 695,00 | € 695,00 |
| | | | TOTALE GENERALE | | | | 15.833,74 |
| 11.0 | | | <p>ESCLUSO PROGETTO CON RELAZIONE TECNICA</p> | | | | |