



Comune di Reggio Emilia

Forestazione e strategia di adattamento per aree lungo via della Canalina e via del Partigiano

“PIANO VERDE (PIANTUMAZIONI) – FORESTAZIONE /
STRATEGIA ADATTAMENTO”

CUP J87H21011320004

Codice progetto: B_45301

PROGETTO ESECUTIVO

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Reggio nell'Emilia
Piazza Prampolini, 1 42121 Reggio Emilia
Codice fiscale / P. IVA: 00145920351

PROGETTISTI

LEAA
Lucaemanueliarchitetti
Via G.B. Trolli 3, 42123 Reggio Emilia info@lucaemanueli.net
arch. Luca Emanuelli
arch. Gianni Lobosco (consulente)
dott. arch. Fabrizio Veneruso

Dott. Agronomo Andrea Catellani (consulente)

TECNICI

Ing. Luca Forti - Ings Progetti S.r.l (coordinatore sicurezza)

ELABORATO

FRS-AP

Analisi prezzi

DATA

07/12/2023

00.900
40.500
37.000
36.900
56.908



Comune di REGGIO NELL'EMILIA

Provincia di RE

Analisi dei prezzi

LAVORI

Forestazione e strategia di adattamento per aree lungo via della Canalina e via del Partigiano

COMMITTENTE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Prezzario

Emilia Romagna OO.PP. e Difesa del Suolo 2023

Progettista

IL TECNICO

Data

07/12/2023



Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo	
NP.01	<p>Estesa: Fornitura e posa in opera di recinzioni alla francese del tipo "Ganivelle", costituite da paletti in legno di castagno scortecciato e spaccato secondo la naturale disposizione delle fibre, uniti tra loro da filo galvanizzato. La recinzione, fornita in rotoli, è composta da paletti a sezione triangolare della stessa altezza, intervallati ogni 2 metri, da un paletto più lungo che funge da stabilizzatore. Infatti se i pali corti saranno infissi nel terreno per circa 10 cm, quelli più lunghi lo saranno almeno di 50 cm. Le recinzioni da installare dovranno avere altezza di 50 cm e il distanziamento tra i paletti dovrà essere non più ampio di 8-9 cm. Per ogni recinzione sarà predisposto un modulo semi-rimovibile per consentire l'ingresso all'area e le operazioni di pulizia della stessa.</p> <p>Breve: Fornitura e posa in opera di recinzioni alla francese del tipo "Ganivelle", costituite da paletti in ... di 8-9 cm. Per ogni recinzione sarà predisposto un modulo semi-rimovibile per consentire l'ingresso all'area e le operazioni di pulizia della stessa.</p> <p style="text-align: center;">A - Manodopera</p> <p>1 M01.001.020 Comune edile</p> <p style="text-align: center;">Totale Manodopera €</p> <p style="text-align: center;">B - Costo composto</p> <p>2 NP.01.01 Fornitura Ganivelles</p> <p style="text-align: center;">Totale Costo composto €</p> <p style="text-align: center;">C - Nessuno</p> <p>3 M01.001.015 Qualificato edile</p> <p style="text-align: center;">Totale Nessuno €</p> <p style="text-align: center;">TOTALE</p> <p>Spese Generali (15,0000%)</p> <p>di cui sicurezza (0,0000%)</p> <p>Utile d'impresa (10,0000%)</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO €</p> <p style="text-align: center;">Unità di misura: m</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione €</p> <p style="text-align: center;">Diconsi euro: ventiquattro,44</p>					
		ora	0,10	25,19	2,52	
					2,52	
		m	1,00	14,00	14,00	
					14,00	
		ora	0,10	28,00	2,80	
					2,80	
					19,32	
					2,90	
					0,00	
					2,22	
					24,44	
					24,44	