



COMUNE DI REGGIO EMILIA
Area Sviluppo Territoriale
Servizio Qualità e Sostenibilità
della città pubblica



PNRR-M5C2-I1.2

**REALIZZAZIONE DI ABITAZIONI PER GRUPPI DI PERSONE CON DISABILITÀ
E PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI E TECNOLOGIE DI DOMOTICA E
INTERAZIONE ADISTANZA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA MAZZINI, 6
PIANO SESTO E PIANO TERRA , VIA BRIGATA REGGIO, 30.**

CUP_J84F22000430001
CODICE PROGETTO A_44201

PROGETTO ESECUTIVO



Dirigente del Servizio e
Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Elena Melloni

Progettista incaricato e D.L.
Arch. Cinzia Araldi

Coordinatore della Sicurezza
in fase di progetto e
in fase di esecuzione
Arch. Mattia Pelani

PSC - Costi della sicurezza

Via Mazzini 6
Piano 6° / Piano Terra - **Costi della Sicurezza**

Dicembre 2023

Sic_03

arch. Mattia Pelani

Computo costi Sicurezza Via Mazzini

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	COSTI SICUREZZA							
Nr. 1	F01.022.045 a Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi per i primi 30 giorni lavorativi Sommano cad	1,00				1,000	162,00	162,00
Nr. 2	F01.022.045 b Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi Sommano cad	2,00				2,000	111,00	222,00
Nr. 3	F01.025.005 a Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori area Deposito cantiere (*par.ug. = 1*20) area sottostante lavorazioni in prossimità del parapetto del 6° piano Sommano m	20,00	10,00			30,000	1,25	37,50
Nr. 4	F01.025.005 b Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile (per circa 3 mesi) area Deposito cantiere area sottostante lavorazioni in prossimità del		20,00					
	A R I P O R T A R E							421,50

arch. Mattia Pelani

Computo costi Sicurezza Via Mazzini

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							421,50
Nr. 5	parapetto del 6° piano Sommano m		10,00			30,000	1,38	41,40
	F01.025.005 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: area Deposito cantiere (*par.ug. = 1*20) area sottostante lavorazioni in prossimità del parapetto del 6° piano Sommano m	20,00	10,00			30,000	1,25	37,50
Nr. 6	F01.085.005.a Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: bassa Sommano paio	4,00				4,000	7,26	29,04
Nr. 7	F01.082.005.d Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria): in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc Sommano paio	4,00				4,000	1,48	5,92
Nr. 8	F01.079.033.a Respiratore (mascherina facciale) per la protezione contro polveri sottili, adattabile al volto con stringinaso, con doppi elastici laterali, conforme alla norma UNI EN 149: classificazione FFP1 NR D Sommano cad	20,00				20,000	1,61	32,20
Nr. 9	F01.076.010 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 180 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile Sommano cad	3,00				3,000	1,43	4,29
Nr. 10	F01.073.010 Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; costo di							
	A R I P O R T A R E							571,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pagina 2

arch. Mattia Pelani

Computo costi Sicurezza Via Mazzini

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							571,85
Nr. 11	utilizzo mensile Sommano cad	3,00				3,000	1,62	4,86
	F01.067.010 Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo mensile	4,00				4,000	2,30	9,20
Nr. 12	F01.028.005.a Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:350 x 350 mm Sommano cad	2,00				2,000	0,32	0,64
	F01.028.010.d Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:270 x 430 mm Sommano cad	2,00				2,000	0,41	0,82
Nr. 14	F01.028.015.b Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni:350 x 500 mm, visibilità 12 m Sommano cad	2,00				2,000	0,98	1,96
	Nr. 15 Realizzazione di piano operativo di sicurezza (POS) per le specifiche attività dell'impresa, relative al cantiere Sommano cad	1,00				1,000	490,00	490,00
Nr. 16	Riunioni periodiche per l'informazione e la formazione dei lavoratori in merito ai rischi e alle misure di sicurezza e coordinamento previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal Piano Operativo di Sicurezza, previste all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice (costo orario per ogni lavoratore partecipante) (*par.ug. = 6*3) Sommano ore	18,00				18,000	30,70	552,60
	Nr. 17 F01.097.005.b Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm : Sommano cad	3,00				3,000	3,45	10,35
Nr. 18	F01.031.193 Assistenza alle manovre ed al carico e							
	A R I P O R T A R E							1.642,28

arch. Mattia Pelani

Computo costi Sicurezza Via Mazzini

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							1.642,28
Nr. 19	scarico materiali in area condominiale con moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio Sommano h	30,00				30,000	32,42	972,60
	F01.031.193 Assistenza nell'area sottostante durante le lavorazioni di messa in sicurezza parapetti al 6° piano Sommano h	20,00				20,000	32,42	648,40
	L'importo totale è pari a euro 3.263,28 (diconsi Euro tremila duecentosessantatre/28)							
	-- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							3.263,28

TOTALE	3.263,28
---------------	-----------------