

Comune di Reggio Emilia

AREA Sviluppo Territoriale
SERVIZIO Ingegneria Edifici

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE SUI FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE ZONA NORD OVEST

OGGETTO: **Centro Sociale Pegaso Loc. Sesso_manutenzione straordinaria QE**

N.	Prezziario E.R. 2023	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	Importo Lordo	Ribasso	Importo Netto
	E.70.10.02	RIMOZIONE APPARECCHIATURE DA QUADRO Rimozione di apparecchiature da quadro, per riutilizzo. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione dell'apparecchiatura e del cablaggio fino alle morsettiere, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.						
	E.70.10.02.001	Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 63A.	cad	18,00	13,16	236,88	23,94%	180,17
	E.03.01.21	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. AC - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.						
	E.03.01.21.001	1P+N In 6÷32A Icn 0,03 A (Curva B)	cad	1,00	192,15	192,15	23,94%	146,15
	E.04.03.06.008	punto orologio programmatore elettronico giornaliera/settimanale ad 1 canale, uscita a relè in scambio 8A (alimentazione 120-230V) 50 Hz - 3 moduli	cad	1,00	227,06	227,06	23,94%	172,70
	D01.022.015.a	Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico, tensione nominale 230/400 V, bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	18,00	122,70	2.208,60	23,94%	1.679,86
	E.03.01.13	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.						
	E.03.01.13.002	Icn 0.03 A 2md 2x25 A	cad	18,00	110,92	1.996,56	23,94%	1.518,58
	YY	Oneri per la sicurezza	a corpo	1,00	10,00			8,29
TOTALE LAVORI e FORNITURE (IVA escl.) €								3.705,76