

ELENCO NUOVI PREZZI

OGGETTO: Progetto di efficientamento energetico dell'edificio "D" facente parte del "Centro internazionale Loris Malaguzzi" sito in Viale Ramazzini, 72/A nel comune di Reggio Emilia(RE) - IMPIANTI MECCANICI ED OPERE EDILI COMPLEMENTARI

COMMITTENTE: COMUNE DI REGGIO EMILIA

Data, 10/04/2024

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 NP-20	GAS REFRIGERANTE R410A - AGGIUNTIVO PER RICHIESTA COLLAUDO Fornitura e posa in opera di quota di gas refrigerante R410a richiesto durante le operazioni di messa in servizio impianto VRF. euro (ottantaquattro/00)	€/kg	84,00
Nr. 2 NP-A01.007.005.a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m euro (ottantauno/11)	mc	81,11
Nr. 3 NP-A01.010.010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo euro (quattro/37)	mc	4,37
Nr. 4 NP-A03.004.005.a	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto euro (trecentoquarantasette/39)	mc	347,39
Nr. 5 NP-A15.007.005	Pavimento in marmette di cemento pressato e graniglia di marmo botticino, dimensioni 25 x 25 cm, spessore 25 mm, poste in opera su letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 R, giunti connessi con cemento grigio, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, con esclusione dell'arrotatura e della levigatura, su fondo grigio euro (settantadue/81)	mq	72,81
Nr. 6 NP-B01.007.045.b	Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in mattoni pieni euro (sessantadue/79)	m	62,79
Nr. 7 NP-D02.019.005.h	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisorie e di scavo, diametro esterno: 160 mm euro (quattordici/43)	m	14,43
Nr. 8 NP-E.001	Opere in cartongesso per rivestimento unità interna canalizzabile di climatizzazione Realizzazione di mascheramento di unità interna di climatizzazione con velette in cartongesso realizzate su misura secondo disegno architettonico fornito dalla Committenza euro (milleottocento/00)	cadauno	1'800,00
Nr. 9 NP-E.002	Parete in cartongesso a protezione di unità di climatizzazione Realizzazione di pareti in cartongesso, come da indicazioni della Committenza, costituita da una guida perimetrale ad "u" sp. mm. 50 e da montanti verticali a "c" posti ad interasse di cm. 60, sulla quale è fissata, su ciascun lato, una lastra di cartongesso sp. mm. 12,5 cadauna, per uno spessore totale di parete di cm. 10. le lastre avranno giunzioni ben allineate, sigillate con apposito stucco previa interposizione di banda per giunti microforata, il tutto finito e tinteggiato con idropittura traspirante bianca, stesa a rullo o pennello, fino a perfetta copertura euro (mille/00)	cadauno	1'000,00
Nr. 10 NP-E.003	Seduta in legno realizzata su misura Realizzazione realizzazione di complementi d'arredo in pannelli in legno, tipo mdf, come da indicazione della Committenza, il tutto verniciato e montato a perfetta regola d'arte euro (milleduecento/00)	cadauno	1'200,00
Nr. 11 NP-E01.007.005.c	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 75 mm, spessore 5,6 mm euro (venti/09)	m	20,09
Nr. 12 NP-E03.022.025.b	Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo B, sospensione doppia a soffitto per diametri fino a 750 mm euro (trentatre/98)	cad	33,98
Nr. 13 NP-E03.022.025.e	Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo E, supporto a parete euro (duecentoventitre/72)	cad	223,72
Nr. 14 NP-H.P.102	Recinzione con rete metallica zincata dell'altezza di m. 2,00 (Kg.3,2 al metro lineare) sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno (Ø cm.15-20) della lunghezza di m.2,50, posti ad una distanza di m. 2,50, compresi puntoni e tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezza m.3,00) per l'accesso ai mezzi antincendio (analisi per 100 metri) euro (ventiotto/40)	m	28,40
Nr. 15	Formazione di siepe mediante la posa in opera di arbusti di specie varie di altezza variabile (cm. 20-50) consistente		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP-H.P.134	nell'apertura di trincea di cm. 40x40 in terreno precedentemente lavorato e posa in opera delle piante alla distanza di cm. 25, compreso ogni onere euro (nove/59)	m	9,59
Nr. 16 NP-M01.001.005	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA - IV livello edile euro (trentadue/22)	ora	32,22
Data, 10/04/2024			
Il Tecnico			
			