



Comune di Reggio Emilia

Forestazione e strategia di adattamento per aree lungo via della Canalina e via del Partigiano

“PIANO VERDE (PIANTUMAZIONI) – FORESTAZIONE /
STRATEGIA ADATTAMENTO”
CUP J87H21011320004

Codice progetto: B_45301

PROGETTO ESECUTIVO

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Reggio nell'Emilia
Piazza Prampolini, 1 42121 Reggio Emilia
Codice fiscale / P. IVA: 00145920351

PROGETTISTI

LEAA
Lucaemanueliarchitetti
Via G.B. Trolli 3, 42123 Reggio Emilia info@lucaemanueli.net
arch. Luca Emanuelli
arch. Gianni Lobosco (consulente)
dott. arch. Fabrizio Veneruso

Dott. Agronomo Andrea Catellani (consulente)

TECNICI

Ing. Luca Forti - Ings Progetti S.r.l (coordinatore sicurezza)

ELABORATO

FRS-AP

Analisi prezzi

DATA

10/07/2024



Comune di REGGIO NELL'EMILIA

Provincia di RE

Analisi dei prezzi

LAVORI

Forestazione e strategia di adattamento per aree lungo via della Canalina e via del Partigiano

COMMITTENTE Comune di Reggio Emilia

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del -

Registrato il -

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Prezzario PREZZIARIO ER 2024 - PREZZIARIO ASSOVERDE 2023/24

Progettista LEAA - lucaemanueliarchitetti

IL TECNICO

Data 10/07/2024

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
NP.01	Fornitura e posa in opera di recinzioni alla francese del tipo "Ganivelle", costituite da paletti in legno di castagno scortecciato e spaccato secondo la naturale disposizione delle fibre, uniti tra loro da filo galvanizzato. La recinzione, fornita in rotoli, è composta da paletti a sezione triangolare della stessa altezza, intervallati ogni 2 metri, da un paletto più lungo che funge da stabilizzatore. Infatti se i pali corti saranno infissi nel terreno per circa 10 cm, quelli più lunghi lo saranno almeno di 50 cm. Le recinzioni da installare dovranno avere altezza di 50 cm e il distanziamento tra i paletti dovrà essere non più ampio di 8-9 cm. Per ogni recinzione sarà predisposto un modulo semi-rimovibile per consentire l'ingresso all'area e le operazioni di pulizia della stessa.				
	A - Manodopera				
1	M01.001.020 Comune edile	ora	0,10	25,19	2,52
	TOTALE Manodopera				2,52
	COSTO COMPOSTO				
2	NP.01.01 Fornitura Ganivelles	m	1,00	14,00	14,00
	TOTALE Costo composto				14,00
3	M01.001.015 Qualificato edile	ora	0,10	28,00	2,80
	TOTALE				2,80
	TOTALE				19,32
	Spese Generali (15,0000 %)				2,90
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				2,22
	SOMMANO				24,44
	Unità di misura: m				
	Prezzo di applicazione				24,44
	Diconsi euro:				
	ventiquattro,44				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
NP.02	Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con paletti di legno diametro 8 cm e alti 100 cm infissi nel terreno per 30/40 cm, ad interasse di 3 m. Tra i paletti andrà teso un filo zincato e plastificato verde da recinzione, sostenuto da un occhio a vite in acciaio zincato fissato a 10 cm dalla sommità superiore del palo.				
	A - Manodopera				
1	M01.001.015 Qualificato edile	ora	0,10	28,28	2,83
	TOTALE Manodopera				2,83
	B - Materiali e provviste				
2	NP.02.04 fornitura filo metallico da giardinaggio	m	1,00	0,20	0,20
3	NP.02.05 Fornitura occhio a Vite in Acciaio Zincato	cad	1,00	0,50	0,50
4	NP.01.01 Fornitura paletti di castagno	cad	1,00	2,50	2,50
	TOTALE Materiali				3,20
	TOTALE				6,03
	Spese Generali (16,0000 %)				0,96
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				0,70
	SOMMANO				7,69
	Unità di misura: m				
	Prezzo di applicazione				7,69
	Diconsi euro:				
	sette,69				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
NP.03	Fornitura e posa in opera di panca monoblocco in cemento autoportante. Compreso ogni onere e magistero per la posa e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il campione dell'articolo dovrà essere sottoposto all'approvazione preventiva della D.L. e corredato di schede tecniche e certificazione del prodotto.				
	A - Manodopera				
1	M01.001.020 Comune edile	ora	2,00	25,38	50,76
2	M01.001.015 Qualificato edile	ora	2,00	28,28	56,56
	TOTALE Manodopera				107,32
	B - Materiali e provviste				
3	NP.03.05 ancoraggio	cad	0,00	400,00	0,00
4	NP.03.01 panca come da descrizione	cad	1,00	800,00	800,00
	TOTALE Materiali				800,00
	C - Trasporti				
5	N04.001.005.a Autocarro compresi conducente, carburante, per ogni ora di effettivo esercizio	ora	1,00	60,00	60,00
	TOTALE Trasporti				60,00
	TOTALE				967,32
	Spese Generali (15,0000 %)				145,10
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				111,24
	SOMMANO				1.223,66
	Unità di misura: cad				
	Prezzo di applicazione				1.223,66
	Diconsì euro:				
	milleduecentoventitre,66				