



Comune di Reggio Emilia

## Forestazione e strategia di adattamento per aree lungo via della Canalina e via del Partigiano

“PIANO VERDE (PIANTUMAZIONI) – FORESTAZIONE /  
STRATEGIA ADATTAMENTO”  
CUP J87H21011320004

Codice progetto: B\_45301

### PROGETTO ESECUTIVO

---

#### STAZIONE APPALTANTE

Comune di Reggio nell'Emilia  
Piazza Prampolini, 1 42121 Reggio Emilia  
Codice fiscale / P. IVA: 00145920351

---

#### PROGETTISTI

LEAA  
Lucaemanueliarchitetti  
Via G.B. Trolli 3, 42123 Reggio Emilia info@lucaemanueli.net  
arch. Luca Emanuelli  
arch. Gianni Lobosco (consulente)  
dott. arch. Fabrizio Veneruso

Dott. Agronomo Andrea Catellani (consulente)

---

#### TECNICI

Ing. Luca Forti - Ings Progetti S.r.l (coordinatore sicurezza)

---

#### ELABORATO

# FRS-CME

## Computo metrico estimativo

---

#### DATA

10/07/2024



# Comune di REGGIO NELL'EMILIA

Provincia di RE

## Computo metrico estimativo

### LAVORI

Forestazione e strategia di adattamento per aree lungo via della Canalina e via del Partigiano

**COMMITTENTE** Comune di Reggio Emilia

**IMPRESA**

**CONTRATTO**

N° Repertorio

del -

Registrato il -

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

**Prezzario** PREZZARIO ER 2024 - PREZZARIO ASSOVERDE 2023/24

**Progettista** LEAA - lucaemanueliarchitetti

IL TECNICO

**Data** 10/07/2024

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
<b>VOCI A MISURA</b>								
<b>1. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>								
<b>1.1.</b>								
<b>1.1.1.</b>								
1 B01.007.005.f	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm B - perimetro aiuola esistente	30,000				30,00		825,60
	Sommano m					30,00	27,52	825,60
2 C01.058.090.c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento B - cordoli esistenti	66,000				66,00		322,74
	Sommano m					66,00	4,89	322,74
3 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore B - pavimentazione da demolire	187,000				187,00		228,14
	Sommano mq					187,00	1,22	228,14
4 C01.058.015.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più B - pavimentazione da demolire fino a 20cm <u>(Npvoce[3](1)(NumeroParti))*17</u> L	3.179,00 0				3.179,00		3.496,90
	Sommano mq					3.179,00	1,10	3.496,90
5 C01.004.005.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) B - Scavo in sezione sotto aree asfaltate per future aiuole	95,900				95,90		652,12
	Sommano mc					95,90	6,80	652,12
6 C01.007.005.a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m							
	A RIPORTARE							5.525,50

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							5.525,50
	B - Scavo in sezione sotto aree asfaltate per future aiuole	35,000				35,00		2.838,85
	Sommano mc					35,00	81,11	2.838,85
7 C01.004.005.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	B - Scavo in sezione aree a verde per allargamento marciapiede	22,000				22,00		149,60
	Sommano mc					22,00	6,80	149,60
8 C01.007.005.a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m							
	B - Scavo in sezione obbligata eseguiti a mano per allargamento marciapiede	10,000				10,00		811,10
	Sommano mc					10,00	81,11	811,10
9 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m <sup>3</sup> di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km							
	B - pavimentazione stradale	1.496,00 0				1.496,00		1.436,16
	Sommano mc/km					1.496,00	0,96	1.436,16
10 C01.010.005.b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m <sup>3</sup> di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10							
	B - pavimentazione stradale	2.992,00 0				2.992,00		1.884,96
	Sommano mc/km					2.992,00	0,63	1.884,96
11 A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904							
	B - pavimentazione stradale	248,000				248,00		5.183,20
	Sommano mc					248,00	20,90	5.183,20
	A RIPORTARE							17.829,37

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							17.829,37
12 6	Sfalcio erba eseguito con motofalciatrice o motodecespugliatore (analisi per 1 ha) A1 – sfalcio iniziale su area di lavoro	3.204,00 0				3.204,00		384,48
	Sommano mq					3.204,00	0,12	384,48
13 6	Sfalcio erba eseguito con motofalciatrice o motodecespugliatore (analisi per 1 ha) A3 – sfalcio iniziale su su area di lavoro	2.000,00 0				2.000,00		240,00
	Sommano mq					2.000,00	0,12	240,00
14 6	Sfalcio erba eseguito con motofalciatrice o motodecespugliatore (analisi per 1 ha) A4 – sfalcio iniziale su area di lavoro	7.440,00 0				7.440,00		892,80
	A4 – sfalcio per interventi opere verdi	7.440,00 0				7.440,00		892,80
	Sommano mq					14.880,00	0,12	1.785,60
15 6	Sfalcio erba eseguito con motofalciatrice o motodecespugliatore (analisi per 1 ha) B - sfalcio inizio lavori	700,000				700,00		84,00
	Sommano mq					700,00	0,12	84,00
16 C01.016.005.a	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli A4 – scotico sentieri di cippato	268,000				268,00		243,88
	Sommano mq					268,00	0,91	243,88
17 A01.001.005.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) B – scavo di sbancamento per piantumazione	144,000				144,00		754,56
	Sommano mc					144,00	5,24	754,56
18 A01.001.005.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di							
	A RIPORTARE							21.321,89

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							21.321,89
	1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) A1 – scavo di sbancamento per piantumazione	512,000				512,00		2.682,88
	Sommano mc					512,00	5,24	2.682,88
19 A01.001.005.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) A3– scavo di sbancamento per piantumazione	508,000				508,00		2.661,92
	Sommano mc					508,00	5,24	2.661,92
20 A01.001.005.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) A4– scavo di sbancamento per piantumazione siepi	180,000				180,00		943,20
	Sommano mc					180,00	5,24	943,20
21 2505038 (ASSOVERDE 2023/24)	Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta A4 - disboscamento area pista ciclabile	325,000				325,00		585,00
	Sommano mq					325,00	1,80	585,00
22 30030126 (Assoverde 2023/24)	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 6 m a 12 m A4 - area da disboscare su pista ciclabile	2,000				2,00		332,86
	Sommano cad					2,00	166,43	332,86
23 30030125 (ASSOVERDE 2023/24)	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza fino a 6 m A4 - area da disboscare su pista ciclabile	3,000				3,00		284,73
	A RIPORTARE							28.527,75

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							28.527,75
	Sommano cad					3,00	94,91	284,73
24 15150013 (ASSOVERDE 2023/24)	Conferimento a discarica autorizzata, escluso il trasporto, per lo smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione)							
	A4 - disboscamento area pista ciclabile	2,000				2,00		176,08
	sfalci eseguiti sulle aree ad inizio cantiere. totale 2 ettari circa	6,000				6,00		528,24
	Sommano t					8,00	88,04	704,32
	<b>Totale 1. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>							<b>29.516,80</b>
	<b>Totale 1.1.</b>							<b>29.516,80</b>
	<b>Totale 1.1.1.</b>							<b>29.516,80</b>
	A RIPORTARE							29.516,80

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							29.516,80
	<b>2. AREE PAVIMENTATE</b>							
	<b>2.1.</b>							
	<b>2.1.1.</b>							
25 25020061 (ASSOVERDE 2023/24)	Pacciamatura di corteccia di resinose spess. 6/8 cm.Fornitura e posa in opera compresa.  A4 - sentieri cimitero  Sommano mq	270,000				270,00 270,00	14,26	3.850,20 3.850,20
26 C01.016.020.c	Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: materiale riciclato  B - Allargamento marciapiede e nuovo tratto  Sommano mc	26,000				26,00 26,00	34,92	907,92 907,92
27 C01.037.050	Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mm <sup>2</sup> per l'appoggio e il rinfiacco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte  B - cordolo prefabbricato 12-16x25 oppure 8x20-25 retto e curvo lunghezza 100 cm (compreso cordolo spartitraffico L:13m)  Sommano m	145,660				145,66 145,66	47,78	6.959,63 6.959,63
28 C01.034.005	Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5 R, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura  B - marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato spessore finito 10 cm  Sommano mq	132,000				132,00 132,00	15,46	2.040,72 2.040,72
29 A03.007.010.e	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (diametro massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> )  B - conglomerato cementizio per usi non strutturali Rck 25 per caldana in c.a. marciapiede spessore medio 12 cm  Sommano mc	15,840				15,84 15,84	185,02	2.930,72 2.930,72
30 A03.013.010.b	Rete elettrosaldada a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,							
	A RIPORTARE							46.205,99

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							46.205,99
31 C01.022.005.a	compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 6 mm B - rete elettrosaldata d.8 mm maglia 20x20 (4,08 Kg/mq)	538,560				538,56		964,02
	Sommano kg					538,56	1,79	964,02
31 C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)	186,000				186,00		271,56
	Sommano mq					186,00		1,46
32 C01.022.020.a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa acida al 60% nella misura non inferiore a 0,60 kg/mq, la sigillatura di giunti di stesa/ripresa/raccordi, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compreso fino a 3 cm	186,000				186,00		1.938,12
	B - strato d'usura fino a 3 cm Sommano mq					186,00		10,42
33 C01.022.020.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa acida al 60% nella misura non inferiore a 0,60 kg/mq, la sigillatura di giunti di stesa/ripresa/raccordi, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: per ogni cm in più di spessore	372,000				372,00		1.194,12
	B - per ogni cm in più : 2 cm in più (Np=186*2) Sommano mq					372,00		3,21
34	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito							
	A RIPORTARE							50.573,81

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							50.573,81
C01.022.017	da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. sovrapprezzo allo strato di binder per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti B - sovrapprezzo per stesura a mano per spessori fino a 5 cm (Np=1)	1,000				1,00		939,67
	Sommano cad					1,00	939,67	939,67
35 C01.022.018	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. sovrapprezzo allo strato di binder per lavori su superfici inferiori a 1000 mq B- sovrapprezzo per superfici inferiori a 1.000 mq per spessori fino a 5 cm	1,000				1,00		626,45
	Sommano mq					1,00	626,45	626,45
	<b>Totale 2. AREE PAVIMENTATE</b>							<b>22.623,13</b>
	<b>Totale 2.1.</b>							<b>22.623,13</b>
	<b>Totale 2.1.1.</b>							<b>22.623,13</b>
	A RIPORTARE							52.139,93

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							52.139,93
	<b>3. OPERE A VERDE</b>							
	<b>3.1. PREPARAZIONE TERRENO</b>							
	<b>3.1.1.</b>							
36 25010054 (ASSOVERDE 2023/24)	Fornitura e stesa meccanica di terra di coltivo con finitura manuale, per quantità superiori a 12 mc							
	B - microforeste	75,000				75,00		4.215,75
	Sommano mc					75,00	56,21	4.215,75
37 15010071 (ASSOVERDE 2023/24)	Ammendante vegetale compostato (compost verde) ottenuto per ermentazione aerobica di scarti vegetali, vagliato. - sfuso, per un minimo di 10 mc.							
	A1 - arbusti	26,000				26,00		1.824,68
	A3 - microforeste	25,000				25,00		1.754,50
	A4 - siepi	8,000				8,00		561,44
	B - microforeste	9,000				9,00		631,62
	Sommano mc					68,00	70,18	4.772,24
38 15040037 (ASSOVERDE 2023/24)	Inoculo funghi micorrizici - Prodotto specifico per trapianti e recupero di alberature, semina ed idrosemina di prati.							
	A1, A3, A4, B – microforeste, arbusti e siepi 2kg/ha	1,500				1,50		172,26
	Sommano kg					1,50	114,84	172,26
39 C01.010.010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	A1 – terreno di scavo miscelato con ammendanti	540,000				540,00		2.602,80
	Sommano mc					540,00	4,82	2.602,80
40 C01.010.010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	A3 – terreno di scavo miscelato con ammendanti	530,000				530,00		2.554,60
	Sommano mc					530,00	4,82	2.554,60
41 C01.010.010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	A4 – terreno di scavo miscelato con ammendanti	190,000				190,00		915,80
	Sommano mc					190,00	4,82	915,80
42	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il							
	A RIPORTARE							67.373,38

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							67.373,38
C01.010.010.a	compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	B – terreno di scavo miscelato con ammendanti	180,000				180,00		867,60
	Sommano mc					180,00	4,82	867,60
	<b>Totale 3. OPERE A VERDE</b>							<b>84.055,15</b>
	<b>Totale 3.1. PREPARAZIONE TERRENO</b>							<b>16.101,05</b>
	<b>Totale 3.1.1.</b>							<b>16.101,05</b>
	A RIPORTARE							68.240,98

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							68.240,98
	<b>3. OPERE A VERDE</b>							
	<b>3.2. PIANTUMAZIONE E OPERE ACCESSORIE</b>							
	<b>3.2.1.</b>							
43 2505027 (ASSOVERDE 2023/24)	Fornitura a piè d'opera di piantine forestali "latifoglie" di anni 1+1. in alveolo.  A3, B – microforeste	2.259,00 0				2.259,00		6.777,00
	Sommano cad					2.259,00	3,00	6.777,00
44 15066006 (ASSOVERDE 2023/24)	Erbacee perenni e graminacee in varietà. Vaso tipo 1L. Solo fornitura.  A3, B – microforeste	648,000				648,00		2.138,40
	Sommano cad					648,00	3,30	2.138,40
45 20	Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)  A3, B – microforeste	2.907,00 0				2.907,00		4.447,71
	Sommano cad					2.907,00	1,53	4.447,71
46 15060582 (Assoverde 2023/24)	Fornitura Salix (arbusto vaso tipo 9 L), dei tipi: alba, cinerea, viminalis, purpurea, eleagnos, etc. Lo schema di messa a dimora delle piante deve seguire le indicazioni fornite nel Capitolato Tecnico e dalla DL.  A1 - aree arbustive	208,000				208,00		4.118,40
	Sommano cad					208,00	19,80	4.118,40
47 25020005 (Assoverde 2023/24)	ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura) con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua.  A1 - aree arbustive	208,000				208,00		3.007,68
	Sommano cad					208,00	14,46	3.007,68
48 NP.01	Fornitura e posa in opera di recinzioni alla francese del tipo "Ganivelle", costituite da paletti in legno di castagno scortecciato e spaccato secondo la naturale disposizione delle fibre, uniti tra loro da filo galvanizzato. La recinzione, fornita in rotoli, è composta da paletti a sezione triangolare della stessa altezza, intervallati ogni 2 metri, da un paletto più lungo che funge da stabilizzatore. Infatti se i pali corti saranno infissi nel terreno per circa 10 cm, quelli più lunghi lo saranno almeno di 50 cm. Le recinzioni da installare dovranno avere altezza di 50 cm e il distanziamento tra i paletti dovrà essere non più ampio di 8-9 cm. Per ogni recinzione sarà predisposto un modulo semi-rimovibile per consentire l'ingresso all'area e le operazioni di pulizia della stessa.  A3, A1, B – recinzioni	445,000				445,00		10.875,80
	A RIPORTARE							88.730,17

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							88.730,17
	Sommano m					445,00	24,44	10.875,80
49 3.285.03	Materiale per seminazioni: sostanza vegetale secca composta da miscuglio variamente bilanciato di paglia, fieno, segatura ecc. A3 - microforeste: pacciamatura 5076 kg B - microforesta: pacciamatura 1700 kg A1 - aree arbustive: pacciamatura 5100kg	50,000 17,000 51,000				50,00 17,00 51,00		700,00 238,00 714,00
	Sommano 100 kg					118,00	14,00	1.652,00
50 229	Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito inclusa la preparazione del piano di semina B - inerbimento area circostante microforeste	70,000				70,00		49,70
	Sommano mq					70,00	0,71	49,70
51 25020074 (ASSOVERDE 2023/24)	TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici oltre 2000 mq A4 - prato area cimitero (senza concimazioni)	3.283,00 0				3.283,00		6.237,70
	Sommano mq					3.283,00	1,90	6.237,70
52 PM 03	Fornitura di miscuglio fiorito- mix 1 colore bianco: 30% MIX Specie fiorite (10% Trifoglio Repens, 10% Fagopyrum esculentum, 5% Trifoglio Ladino, 5% Achillea millefolium) 30% Festuca Rubra 20% Festuca Ovina 10% Poa Pratense 10% Loietto Perenne DOSI DI SEMINA : 15/20 gr. /mq A4 - prato area cimitero	17,000				17,00		213,18
	Sommano gr.					17,00	12,54	213,18
53 PM 04	Fornitura di miscuglio fiorito - mix 2 colore rosa/rosso: 30% MIX specie fiorite (10% Trifoglio pratense, 5% Trifoglio incarnato, 5% Sanguisorba minor, 5% Hedysarum coronarium, 5% Onobrychis viciifolia) 30% Festuca Rubra 20% Festuca Ovina 10% Poa pratense 10% Loietto Perenne DOSI DI SEMINA : 15/20 gr. /mq A4 - prato area cimitero	17,000				17,00		168,30
	Sommano gr.					17,00	9,90	168,30
54	Fornitura di miscuglio fiorito- mix 3 colore giallo :							
	A RIPORTARE							107.926,85

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							107.926,85
PM 05	30% MIX specie fiorite (10% Lotus corniculatus, 10% Sinapis alba, 10% Camelina sativa) 30% Festuca rubra 20% Festuca ovina 10% Poa Pratense 10% Loietto Perenne DOSI DI SEMINA : 15/20 gr. /mq A4 - prato area cimitero	17,000				17,00		187,00
	Sommano gr.					17,00	11,00	187,00
55 PM 06	Fornitura di miscuglio fiorito- mix 4 colore blu/viola: 30% MIX specie fiorite ( 10% Medicago sativa, 10% Phacelia, 10% Trifoglio Resupinato) 30% Festuca rubra 20% Festuca Ovina 10% Poa Pratense 10% Loietto Perenne DOSI DI SEMINA : 15/20 gr. /mq A4 - prato area cimitero	17,000				17,00		168,30
	Sommano gr.					17,00	9,90	168,30
56 15121371 (ASSOVERDE 2023/24)	Salix Babylonica, circonferenza fusto 10 - 12 cm.  A4 - albero isolato	1,000				1,00		96,20
	Sommano cad					1,00	96,20	96,20
57 15121462 (ASSOVERDE 2023/24)	Tilia cordata circonferenza fusto 8 - 10 cm  A4 - alberi su strada	8,000				8,00		639,20
	Sommano cad					8,00	79,90	639,20
58 25020011 (ASSOVERDE 2023/24)	ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm A4 - alberi su strada	9,000				9,00		1.044,63
	Sommano cad					9,00	116,07	1.044,63
59 15030063 (ASSOVERDE 2023/24)	Biodischi per la pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta dimensione 50 x  A4 - alberi su strada	9,000				9,00		15,75
	Sommano cad					9,00	1,75	15,75
	A RIPORTARE							110.077,93

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							110.077,93
60 15030024 (ASSOVERDE 2023/24)	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta - lunghezza 2,5 m; diam. 8 cm. Per ogni pianta dovranno essere utilizzati 2 pali tutori paralleli collegati tra di loro. A4 - alberi su strada	18,000				18,00		351,54
	Sommano cad					18,00	19,53	351,54
61 NP.02	Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con paletti di legno diametro 8 cm e alti 100 cm infissi nel terreno per 30/40 cm, ad interasse di 3 m. Tra i paletti andrà teso un filo zincato e plastificato verde da recinzione, sostenuto da un occhiello a vite in acciaio zincato fissato a 10 cm dalla sommità superiore del palo. A4 - prati fioriti	75,000				75,00		576,75
	Sommano m					75,00	7,69	576,75
62 25020005 (ASSOVERDE 2023/24)	ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura) con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua. A4 - siepi area cimitero A4 - siepi area cimitero 2	70,000 58,000				70,00 58,00		1.012,20 838,68
	Sommano cad					128,00	14,46	1.850,88
63 15030072 (ASSOVERDE 2023/24)	Protezione antilepre per giovani piante in rete biodegradabile (durata 2 anni) h. 60 cm, completa di piccolo tutore in bambù per il fissaggio. A4 - siepe	70,000				70,00		88,90
	Sommano cad					70,00	1,27	88,90
64 25020061 (ASSOVERDE 2023/24)	Pacciamatura di corteccia di resinose spess. 6/8 cm. Fornitura e posa in opera compresa. A4 - siepi	160,000				160,00		2.281,60
	Sommano mq					160,00	14,26	2.281,60
65 NP.03	Fornitura e posa in opera di panca monoblocco in cemento autoportante. Compreso ogni onere e magistero per la posa e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il campione dell'articolo dovrà essere sottoposto all'approvazione preventiva della D.L. e corredato di schede tecniche e certificazione del prodotto. A4 - panca	1,000				1,00		1.155,78
	Sommano cad					1,00	1.155,78	1.155,78
	<b>Totale 3. OPERE A VERDE</b>							<b>84.055,15</b>
	<b>Totale 3.2. PIANTUMAZIONE E OPERE ACCESSORIE</b>							<b>48.142,40</b>
	<b>Totale 3.2.1.</b>							<b>48.142,40</b>
	A RIPORTARE							116.383,38

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							116.383,38
	<b>3. OPERE A VERDE</b>							
	<b>3.3. MANUTENZIONE</b>							
	<b>3.3.1.</b>							
66 25020048 (ASSOVERDE 2023/24)	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative. II) per due stagioni vegetative aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura: .....aumento del 55 %  A1, A3, A4, B – manutenzione microforeste, arbusti, prati <u>(Npvoce[30](Importo)+voce(31)(Importo)+voce(32)(Importo)+voce(33)(Importo)+voce(34)(Importo)+voce(38)(Importo)+voce(55)(Importo)+voce(56)(Importo)+voce(64)(Importo))</u>  Sommano cad	30.261,6 00				30.261,60		16.643,88
						30.261,60	0,55	16.643,88
67 25020040 (ASSOVERDE 2023/24)	Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 50/100 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm  A4 - alberi su strada <u>(Npvoce[55](1)(NumeroParti)+voce(54)(1)(NumeroParti))</u>  Sommano cad	9,000				9,00		1.979,82
						9,00	219,98	1.979,82
68 6	Sfalcio erba eseguito con motofalciatrice o motodecespugliatore (analisi per 1 ha)  A4-prati fioriti 4 sfalci  Sommano mq	9.900,00 0				9.900,00		1.188,00
						9.900,00	0,12	1.188,00
	<b>Totale 3. OPERE A VERDE</b>							<b>84.055,15</b>
	<b>Totale 3.3. MANUTENZIONE</b>							<b>19.811,70</b>
	<b>Totale 3.3.1.</b>							<b>19.811,70</b>
	A RIPORTARE							136.195,08

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							136.195,08
	<b>4. SICUREZZA</b>							
	--							
	--							
69 F01.022.045	Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo							
	allestimento campo base lotto Partigiano	1,000				1,00		131,79
	allestimento campo base lotto Canalina	2,000				2,00		263,58
	Sommano cad					3,00	131,79	395,37
70 F01.022.015.a	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da un vano e un servizio, portoncino esterno, una finestra, una porta interna; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): altezza pari a 2400 mm							
	allestimento campo base lotto Partigiano	1,000				1,00		120,04
	allestimento campo base lotto Canalina	2,000				2,00		240,08
	Sommano cad					3,00	120,04	360,12
71 F01.025.030	Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari							
	segregazione aree di cantiere A1	300,000				300,00		1.515,00
	segregazione aree di cantiere A3	200,000				200,00		1.010,00
	Sommano mq					500,00	5,05	2.525,00
72 F01.025.005.a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldada con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle							
	A RIPORTARE							139.475,57

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							139.475,57
	dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori segregazione area B1	150,000				150,00		201,00
	Sommano m					150,00	1,34	201,00
73 F01.025.045	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso indicativo 25 kg/mq segregazione aree di lavoro	4,000				4,00		1.206,88
	Sommano m					4,00	301,72	1.206,88
74 F01.031.130.a	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con apertura a sdraio, a quattro zampe: per dischi diametro 60 cm, quadrati lato 60 cm e triangoli lato 90 cm segnaletica stradale da apporre in prossimità dell'ingresso del cantiere sulla viabilità comunale	36,000				36,00		199,44
	Sommano cad					36,00	5,54	199,44
75 F01.031.135.b	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia	36,000				36,00		34,20
	Sommano cad					36,00	0,95	34,20
76 F01.031.020.b	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scaturatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1	18,000				18,00		36,54
	Sommano cad					18,00	2,03	36,54
77 F01.031.015.a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso	18,000				18,00		280,08
	Sommano cad					18,00	15,56	280,08
	A RIPORTARE							141.433,71

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							141.433,71
78 F01.025.045	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso indicativo 25 kg/mq							
		4,000				4,00		1.206,88
	Sommano m					4,00	301,72	1.206,88
	<b>Totale 4. SICUREZZA</b>							<b>6.445,51</b>
	<b>Totale -</b>							<b>6.445,51</b>
	<b>Totale -</b>							<b>6.445,51</b>
	<b>TOTALE A MISURA</b>							<b>142.640,59</b>
	<b>TOTALE</b>							<b>142.640,59</b>
	Data 10/07/2024							
	Il Tecnico _____							

<i>Num. ORD TARIFFA</i>	<i>DESIGNAZIONE DEI LAVORI</i>	<i>IMPORTI €</i>
		<i>Totale</i>
	<b>RIEPILOGO PER CATEGORIE GENERALI/SPECIALI</b>	
	OG 3	32.150,63
	OS 24	110.489,96
	Data, 10/07/2024	
	Il Tecnico <hr/>	