



PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO DI REALIZZAZIONE PARCO DEL LEGNO VIA CECATI

ELENCO PREZZI UNITARI

DATA:

Ottobre
2024

7

NORD:



PROGETTISTI:

GEOM. DANIELA PIVETTI

GEOM. ORNELLA SARDO

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO:
ARCH. ELENA MELLONI

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
A01 (A01)	MOVIMENTI DI TERRA			
A01.001 (A01.001)	SCAVI DI SBANCAMENTO			
A01.001.005 (A01.001.005)	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:			
A01.001.005.a (A01.001.005.a)	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	m ³	2,57 49,00 %	5,24
	(Euro cinque/24)			
A01.004 (A01.004)	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI			
A01.004.005 (A01.004.005)	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:			
A01.004.005.a (A01.004.005.a)	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	m ³	3,26 48,00 %	6,80
	(Euro sei/80)			
A01.004.005.b (A01.004.005.b)	in roccia alterata	m ³	6,15 48,00 %	12,82
	(Euro dodici/82)			
A01.004.005.c (A01.004.005.c)	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo	m ³	36,87 42,00 %	87,78
	(Euro ottantasette/78)			
A01.004.010 (A01.004.010)	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m:			
A01.004.010.a (A01.004.010.a)	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	m ³	0,21 35,00 %	0,59
	(Euro zero/59)			
A01.004.010.b (A01.004.010.b)	in roccia alterata	m ³	0,48 35,00 %	1,38
	(Euro uno/38)			
A01.004.010.c	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
(A01.004.010.c)	compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo	m ³	2,87 31,00 %	9,27
	(Euro nove/27)			
A01.010 (A01.010)	RINTERRI E TRASPORTI			
A01.010.005 (A01.010.005)	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Valutato a m ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:			
A01.010.005.a (A01.010.005.a)	per trasporti fino a 10 km	m ³ x km	0,24 25,00 %	0,96
	(Euro zero/96)			
A01.010.005.b (A01.010.005.b)	per ogni km in più oltre i primi 10	m ³ x km	0,16 25,00 %	0,63
	(Euro zero/63)			
A03 (A03)	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
A03.004 (A03.004)	CONGLOMERATI CEMENTIZI CONFEZIONATI IN CANTIERE			
A03.004.005 (A03.004.005)	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:			
A03.004.005.a (A03.004.005.a)	eseguito con 300 kg di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto	m ³	184,12 53,00 %	347,39
	(Euro trecentoquarantasette/39)			
A03.004.005.b (A03.004.005.b)	a base di argilla espansa eseguito con 300 kg di cemento 32.5 e 1 mc di argilla espansa	m ³	138,59 31,00 %	447,08
	(Euro quattrocentoquarantasette/08)			
A03.004.010 (A03.004.010)	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi:			
A03.004.010.a (A03.004.010.a)	fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in cemento)	kg		3,44
	(Euro tre/44)			
A03.004.010.b	reattivo per aumento di resistenza (dosaggio 10 ÷ 15% del peso in cemento)			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
(A03.004.010.b)	 (Euro zero/98)	kg		0,98
A03.004.010.c (A03.004.010.c)	reattivo per getti in ambienti aggressivi (dosaggio 30 kg/mc di calcestruzzo) (Euro due/20)	kg		2,20
A03.004.010.d (A03.004.010.d)	antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del peso in cemento) (Euro quattro/03)	kg		4,03
A03.004.010.e (A03.004.010.e)	areante stabilizzante (dosaggio 0,03 ÷ 0,1% del peso in cemento) (Euro quattro/22)	kg		4,22
A03.004.010.f (A03.004.010.f)	fluidificante impermeabilizzante (dosaggio 0,5% del peso del cemento) (Euro due/68)	kg		2,68
A03.013 (A03.013)	ACCIAIO PER ARMATURE			
A03.013.010 (A03.013.010)	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri:			
A03.013.010.a (A03.013.010.a)	diametro 5 mm (Euro uno/80)	kg	0,61 34,00 %	1,80
A03.013.010.b (A03.013.010.b)	diametro 6 mm (Euro uno/79)	kg	0,61 34,00 %	1,79
A03.013.010.c (A03.013.010.c)	diametro 8 mm (Euro uno/78)	kg	0,61 34,00 %	1,78
A03.013.010.d (A03.013.010.d)	diametro 10 mm (Euro uno/78)	kg	0,61 34,00 %	1,78
A03.013.010.e	diametro 12 mm			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
(A03.013.010.e)		kg	0,61 34,00 %	1,80
	(Euro uno/80)			
A17 (A17)	OPERE METALLICHE			
A17.004 (A17.004)	GRIGLIATI			
A17.004.050 (A17.004.050)	Recinzione costituita da pannelli di rete elettrosaldata in tondino di acciaio diametro 4 mm, tipo zinco alluminato, maglia 12,7 x 76,2 mm, pali in profilo ad O simmetrico 60 x 40 x 25 mm, con piatto di chiusura, bulloni di fissaggio in acciaio inox a testa tonda con quadro sottotesta e dadi di sicurezza con testa autotranciante, con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, con l'esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, della relativa esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane e di ogni tipo di opera provvisoria:			
A17.004.050.a (A17.004.050.a)	altezza 1.200 mm con piantana di altezza 1.700 mm	m ²	14,03 10,00 %	140,27
	(Euro centoquaranta/27)			
A17.004.050.b (A17.004.050.b)	altezza 1.400 mm con piantana di altezza 1.900 mm	m ²	13,48 10,00 %	134,82
	(Euro centotrentaquattro/82)			
A17.004.050.c (A17.004.050.c)	altezza 1.600 mm con piantana di altezza 2.100 mm	m ²	13,32 10,00 %	133,23
	(Euro centotrentatre/23)			
A17.004.050.d (A17.004.050.d)	altezza 1.800 mm con piantana di altezza 2.400 mm	m ²	13,02 10,00 %	130,17
	(Euro centotrenta/17)			
A17.004.050.e (A17.004.050.e)	altezza 2.000 mm con piantana di altezza 2.600 mm	m ²	13,00 10,00 %	129,96
	(Euro centoventinove/96)			
A17.007 (A17.007)	CANCELLI			
A17.007.005 (A17.007.005)	Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte:			
A17.007.005.a (A17.007.005.a)	pedonale ad un'anta, luce pari a 1.000 mm, colonne con profilo 50 x 50 x 3 mm, completo di serratura elettrica	cad	167,22	928,98

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	(Euro novecentoventotto/98)		18,00 %	
A17.007.005.b (A17.007.005.b)	carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale	cad	333,52 10,00 %	3.335,24
	(Euro tremilatrecentotrentacinque/24)			
A21 (A21)	OPERE DA GIARDINIERE			
A21.001 (A21.001)	LAVORAZIONI DEL TERRENO			
A21.001.005 (A21.001.005)	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura:			
A21.001.005.a (A21.001.005.a)	operazione manuale	m ³	26,89 78,37 %	34,31
	(Euro trentaquattro/31)			
A21.001.005.b (A21.001.005.b)	operazione meccanica	m ³	4,75 32,70 %	14,52
	(Euro quattordici/52)			
A21.001.010 (A21.001.010)	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura:			
A21.001.010.a (A21.001.010.a)	operazione manuale	m ³	44,25 69,91 %	63,30
	(Euro sessantatre/30)			
A21.001.010.b (A21.001.010.b)	operazione meccanica	m ³	15,71 35,72 %	43,97
	(Euro quarantatre/97)			
A21.001.015 (A21.001.015)	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:			
A21.001.015.a (A21.001.015.a)	per superfici inferiori a 5.000 mq	m ²	0,16 58,92 %	0,28
	(Euro zero/28)			
A21.001.015.b (A21.001.015.b)	per superfici superiori a 5.000 mq	m ²	0,07 48,20 %	0,15
	(Euro zero/15)			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
A21.001.020 (A21.001.020)	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine:			
A21.001.020.a (A21.001.020.a)	per aiuola di superfici fino a 200 mq	m ²	2,03 56,73 %	3,57
A21.001.020.b (A21.001.020.b)	per aiuola di superfici da 200 a 1.000 mq	m ²	0,84 48,87 %	1,72
A21.001.020.c (A21.001.020.c)	per superfici da 1.000 mq a 5.000 mq	m ²	0,53 49,24 %	1,08
A21.001.020.d (A21.001.020.d)	per superfici oltre 5.000 mq	m ²	0,48 49,03 %	0,98
A21.001.025 (A21.001.025)	Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m in aiuole di piccola dimensione	m ²	5,12 76,75 %	6,67
A21.007 (A21.007)	MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE			
A21.007.005 (A21.007.005)	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:			
A21.007.005.a (A21.007.005.a)	siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm	m	2,12 59,87 %	3,54
A21.007.005.b (A21.007.005.b)	siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm	m	3,37 64,86 %	5,19
A21.007.005.c (A21.007.005.c)	siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm	m	6,73 64,86 %	10,38
A21.007.005.d (A21.007.005.d)	siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
A21.007.005.e (A21.007.005.e)	 (Euro quindici/02)	m	9,68 64,47 %	15,02
	siepi con perimetro sezione media da 800 a 1200 cm			
A21.007.010 (A21.007.010)	 (Euro ventitre/66)	m	14,37 60,74 %	23,66
	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:			
A21.007.010.a (A21.007.010.a)	 (Euro tre/37)	m	2,05 60,82 %	3,37
	siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza 0,7 m			
A21.007.010.b (A21.007.010.b)	 (Euro nove/61)	m	5,88 61,15 %	9,61
	siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza 1 m			
A21.007.010.c (A21.007.010.c)	 (Euro dodici/45)	m	7,82 62,80 %	12,45
	siepi di altezza media fino a 3,5 m, larghezza 1 m			
A21.007.010.d (A21.007.010.d)	 (Euro diciannove/32)	m	12,19 63,09 %	19,32
	siepi di altezza media fino a 6 m, larghezza 1,5 m			
A21.010 (A21.010)	MANUTENZIONE ALBERATURE			
A21.010.085 (A21.010.085)	 (Euro novanta/88)	cad	50,83 55,93 %	90,88
	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti in parchi o giardini:			
A21.010.085.a (A21.010.085.a)	 (Euro centosessantuno/81)	cad	77,43 47,85 %	161,81
	esemplari fino a 6 m			
A21.010.085.b (A21.010.085.b)	 (Euro duecentosettantuno/90)	cad	124,01 45,61 %	271,90
	esemplari di altezza da 6 a 12 m			
A21.010.085.c (A21.010.085.c)	 (Euro duecentosettantuno/90)	cad	124,01 45,61 %	271,90
	esemplari di altezza da 12 a 16 m			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
A21.010.085.d (A21.010.085.d)	esemplari di altezza da 16 a 23 m (Euro quattrocentoventuno/57)	cad	172,89 41,01 %	421,57
A21.010.085.e (A21.010.085.e)	esemplari di altezza da 23 a 30 m (Euro settecentotrentasette/05)	cad	275,88 37,43 %	737,05
A21.013 (A21.013)	MESSA A DIMORA DI PIANTE 			
A21.013.005 (A21.013.005)	Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9 x 9 o simili, densità di 15-25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante a mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l di acqua al mq, pacciamatura e piantine escluse (Euro trentaquattro/26)	m²	11,59 33,84 %	34,26
A21.013.018 (A21.013.018)	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, circonferenza del fusto 18 ÷ 20 cm: 			
A21.013.018.a (A21.013.018.a)	cercis siliquastrum (Euro quattrocentodieci/39)	cad	32,19 8,00 %	402,39
A21.013.018.b (A21.013.018.b)	liquidambar styraciflua (Euro trecentoottantatre/25)	cad	30,66 8,00 %	383,25
A21.013.018.c (A21.013.018.c)	platanus orientalis (Euro trecentosettantatre/04)	cad	29,84 8,00 %	373,04
A21.013.018.d (A21.013.018.d)	robinia pseudoacacia (Euro trecentocinquante/90)	cad	31,85 9,00 %	353,90
A21.013.018.e (A21.013.018.e)	pioppo alba (Euro trecentoquarantatre/69)	cad	30,93 9,00 %	343,69
A21.013.040 (A21.013.040)	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante (Euro sette/70)	m²	3,28 42,66 %	7,70

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
B01 (B01)	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			
B01.034 (B01.034)	SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO			
B01.034.040 (B01.034.040)	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi	kg	0,81 78,00 %	1,04
	(Euro uno/04)			
C01 (C01)	LAVORI STRADALI			
C01.004 (C01.004)	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI			
C01.004.005 (C01.004.005)	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:			
C01.004.005.a (C01.004.005.a)	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Impianto illuminazione pubblica	m ³	2,58 38,00 %	6,80
	(Euro sei/80)			
C01.007 (C01.007)	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO			
C01.007.005 (C01.007.005)	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:			
C01.007.005.a (C01.007.005.a)	per profondità fino a 2 m	m ³	63,27 78,00 %	81,11
	(Euro ottantuno/11)			
C01.010.005 (C01.010.005)	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Valutato a m ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e scarica:			
C01.010.005.a (C01.010.005.a)	per trasporti fino a 10 km	m ³ x km	0,24 25,00 %	0,96
	(Euro zero/96)			
C01.010.005.b (C01.010.005.b)	per ogni km in più oltre i primi 10	m ³ x km	0,16 25,00 %	0,63
	(Euro zero/63)			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
C01.010.010 (C01.010.010)	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:			
C01.010.010.a (C01.010.010.a)	con materiale di risulta proveniente da scavo Impianto illuminazione pubblica	m ³	1,88 39,00 %	4,82
	(Euro quattro/82)			
C01.010.010.b (C01.010.010.b)	con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti	m ³	1,95 10,00 %	19,50
	(Euro diciannove/50)			
C01.010.015 (C01.010.015)	Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua	m ³	25,47 78,00 %	32,66
	(Euro trentadue/66)			
C01.010 (C01.010)	RINTERRI E TRASPORTI			
C01.019 (C01.019)	FONDAZIONI STRADALI			
C01.019.012 (C01.019.012)	Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale, compresa la fornitura di materiale frantumato riciclato per riempimenti e rilevati, materiale rispondente alla norma UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688, comprese l'eventuale vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, acqua, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento:			
C01.019.012.a (C01.019.012.a)	con granulometria 0/150, spaccato con peso specifico medio 1700kg/mc	m ³	4,93 10,00 %	49,26
	(Euro quarantanove/26)			
C01.019.028 (C01.019.028)	Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale e cemento in quantità del 3,5 % del peso dello stabilizzato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento	m ³	5,50 6,00 %	91,74
	(Euro novantuno/74)			
C01.019.035 (C01.019.035)	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%:			
C01.019.035.b (C01.019.035.b)	massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m	m ²	0,52	4,32

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	(Euro quattro/32)		12,00 %	
C01.037 (C01.037)	CIGLI E CORDOLI			
C01.037.045 (C01.037.045)	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale:			
C01.037.045.a (C01.037.045.a)	6/8 x 25 x 100 cm	cad	9,94 55,00 %	18,07
C01.037.045.b (C01.037.045.b)	10/12 x 25 x 100 cm	cad	9,13 46,00 %	19,84
C01.037.045.c (C01.037.045.c)	12/15 x 25 x 100 cm	cad	9,36 43,00 %	21,77
C01.037.045.d (C01.037.045.d)	17/20 x 25 x 100 cm	cad	5,93 18,00 %	32,93
C01.058 (C01.058)	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			
C01.058.005 (C01.058.005)	Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza	m ²	1,22 23,00 %	5,30
C01.058.030 (C01.058.030)	Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km:			
C01.058.030.a (C01.058.030.a)	per altezza fino a 25 cm	m ²	0,68 57,00 %	1,19
C01.058.065 (C01.058.065)	Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo:			
C01.058.065.a (C01.058.065.a)	eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli	m ²	16,97	21,75

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	(Euro ventuno/75)		78,00 %	
C02 (C02)	ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
C02.001 (C02.001)	SCAVI, RINTERRI E RINFIANCHI			
C02.001.005 (C02.001.005)	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:			
C02.001.005.a (C02.001.005.a)	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	m ³	2,58 38,00 %	6,80
	(Euro sei/80)			
C02.001.005.b (C02.001.005.b)	in roccia alterata	m ³	4,87 38,00 %	12,82
	(Euro dodici/82)			
C02.001.005.c (C02.001.005.c)	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo	m ³	28,97 33,00 %	87,78
	(Euro ottantasette/78)			
C02.001.010 (C02.001.010)	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m:			
C02.001.010.a (C02.001.010.a)	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	m ³	0,26 44,00 %	0,59
	(Euro zero/59)			
C02.001.010.b (C02.001.010.b)	in roccia alterata	m ³	0,59 43,00 %	1,38
	(Euro uno/38)			
C02.001.010.c (C02.001.010.c)	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo	m ³	3,62 39,00 %	9,27
	(Euro nove/27)			
C02.001.015 (C02.001.015)	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia	m ³	3,17 9,00 %	35,25
	(Euro trentacinque/25)			
C02.001.020	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
(C02.001.020)	scavi, compresa rinalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi	m ³	1,16 50,00 %	2,32
	(Euro due/32)			
C02.001.025 (C02.001.025)	Rinfiato di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature	m ³	23,37 19,00 %	123,01
	(Euro centoventitre/01)			
C02.016 (C02.016)	TUBAZIONI PER FOGNATURE			
C02.016.115 (C02.016.115)	Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq):			
C02.016.115.a (C02.016.115.a)	diametro di 125 mm, spessore 3,2 mm	m	6,39 32,00 %	19,96
	(Euro diciannove/96)			
C02.019 (C02.019)	POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE			
C02.019.075 (C02.019.075)	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiato con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato:			
C02.019.075.a (C02.019.075.a)	400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg	cad	63,75 58,00 %	109,91
	(Euro centonove/91)			
C02.019.086 (C02.019.086)	Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfiato con calcestruzzo: per pozzetti pedonali:			
C02.019.086.b (C02.019.086.b)	400 x 400 x 430 mm, peso 54 kg	cad	15,22 38,00 %	40,04
	(Euro quaranta/04)			
C02.019.100 (C02.019.100)	Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili:			
C02.019.100.a (C02.019.100.a)	52 x 52 cm	cad	2,73 10,00 %	27,33
	(Euro ventisette/33)			
C02.019.110	Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
(C02.019.110)	superiore a 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, telaio quadrato, rilievo antidrucciolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:			
C02.019.110.b (C02.019.110.b)	telaio 400 x 400 mm, griglia 370 x 370 mm, area deflusso 42%, peso 21 kg circa	cad	31,56 26,00 %	121,38
	(Euro centoventuno/38)			
C02.019.135 (C02.019.135)	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, certificato ISO 9001, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie pedonabile antidrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:			
C02.019.135.a (C02.019.135.a)	telaio con lato esterno non inferiore a 300 mm; luce netta 230 x 230 mm, peso totale 8 kg circa	cad	32,49 37,00 %	87,80
	(Euro ottantasette/80)			
C02.019.135.b (C02.019.135.b)	telaio con lato esterno non inferiore a 400 mm; luce netta 325 x 325 mm, peso totale 12 kg circa	cad	32,19 33,00 %	97,55
	(Euro novantasette/55)			
C02.019.135.d (C02.019.135.d)	telaio con lato esterno non inferiore a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 18,5 kg circa	cad	32,04 21,00 %	152,55
	(Euro centocinquantadue/55)			
C02.019.135.f (C02.019.135.f)	telaio con lato esterno non inferiore a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 28 kg circa	cad	33,08 18,00 %	183,78
	(Euro centoottantatre/78)			
C02.019.135.g (C02.019.135.g)	telaio con lato esterno non inferiore a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 40,5 kg circa	cad	32,68 12,00 %	272,34
	(Euro duecentosettantadue/34)			
C03 (C03)	ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO			
C03.013 (C03.013)	TAVOLI E PANCHINE			
C03.013.005 (C03.013.005)	Tavolo in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	36,39	606,55

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	(Euro seicentosei/55)		6,00 %	
C03.013.010 (C03.013.010)	Tavolo con sedute incorporate, struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 3,5 x 11,5 cm, dimensioni 150 x 71 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	35,51	1.183,77
	(Euro millecentoottantatre/77)		3,00 %	
C03.013.015 (C03.013.015)	Tavolo pic-nic interamente in legno di pino nordico impregnato in autoclave in listoni di sezione 45 x 110 cm, con panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:			
C03.013.015.a (C03.013.015.a)	complete di schienale, dimensioni 190 x 190 x 80 cm	cad	36,52	1.217,23
	(Euro milleduecentodiciassette/23)		3,00 %	
C03.013.015.b (C03.013.015.b)	senza schienale, dimensioni 160 x 193 x 79 cm	cad	37,88	946,96
	(Euro novecentoquarantasei/96)		4,00 %	
C03.013.025 (C03.013.025)	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5 x 11 cm e struttura portante in morali sezione 9 x 9 cm e listelli sezione 4,5 x 7 cm, dimensioni 189 x 65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	37,19	531,26
	(Euro cinquecentotrentuno/26)		7,00 %	
C03.013.030 (C03.013.030)	Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 38 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	25,66	427,71
	(Euro quattrocentoventisette/71)		6,00 %	
C03.013.035 (C03.013.035)	Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5 x 6 cm, dimensioni 189 x 51 cm, altezza 46 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	23,87	795,79
	(Euro settecentonovantacinque/79)		3,00 %	
C03.013.040 (C03.013.040)	Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5 x 5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa dimensioni 170 x 45 cm, altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	30,18	503,00
	(Euro cinquecentotot/00)		6,00 %	
C03.013.045 (C03.013.045)	Panchina senza schienale con listoni di legno trattato di Iroko, sezione 3,5 x 12 cm, con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	28,75	575,07
	(Euro cinquecentosettantacinque/07)		5,00 %	

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
C03.013.050 (C03.013.050)	Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	23,85 3,00 %	794,89
	(Euro settecentonovantaquattro/89)			
C03.013.055 (C03.013.055)	Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm:			
C03.013.055.a (C03.013.055.a)	doghe in legno di pino	cad	27,76 5,00 %	555,25
	(Euro cinquecentocinquantacinque/25)			
C03.013.055.b (C03.013.055.b)	doghe in legno di iroko	cad	25,38 4,00 %	634,53
	(Euro seicentotrentaquattro/53)			
C03.013.060 (C03.013.060)	Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm	cad	24,41 4,00 %	610,25
	(Euro seicentodieci/25)			
C03.013.065 (C03.013.065)	Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm:			
C03.013.065.a (C03.013.065.a)	doghe in legno di pino	cad	36,36 5,00 %	727,14
	(Euro settecentoventisette/14)			
C03.013.065.b (C03.013.065.b)	doghe in legno di iroko	cad	33,84 4,00 %	846,06
	(Euro ottocentoquarantasei/06)			
C03.013.070 (C03.013.070)	Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm	cad	36,73 5,00 %	734,67
	(Euro settecentotrentaquattro/67)			
C03.013.075	Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
(C03.013.075)	acciaio, diametro 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 77 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	40,26 4,00 %	1.006,42
	(Euro millesei/42)			
C03.013.080 (C03.013.080)	Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5 x 11 cm, ingombro totale 189 x 60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	37,27 9,00 %	414,15
	(Euro quattrocentoquattordici/15)			
C03.013.085 (C03.013.085)	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di sezione 4,5 x 6 cm, ingombro totale 189 x 80 cm, altezza 93 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	37,15 8,00 %	464,34
	(Euro quattrocentosessantaquattro/34)			
C03.013.090 (C03.013.090)	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5 x 3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, larghezza 180 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:			
	con listoni di legno di iroko	cad	39,95 5,00 %	798,96
	(Euro settecentonovantotto/96)			
C03.013.090.b (C03.013.090.b)	con listoni di legno di pino	cad	37,77 7,00 %	539,63
	(Euro cinquecentotrentanove/63)			
C03.013.096 (C03.013.096)	Panchina anatomica senza schienale, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno impregnato, sezione 4,5 x 5,5 cm, ingombro totale 200 x 45 cm, altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:			
	listoni di legno di pino	cad	36,02 7,00 %	514,53
	(Euro cinquecentoquattordici/53)			
C03.013.096.b (C03.013.096.b)	listoni di legno di iroko	cad	37,15 6,00 %	619,17
	(Euro seicentodiciannove/17)			
C03.013.110 (C03.013.110)	Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di iroko sezione 3,5 x 6 cm, dimensioni 160 x 63 cm, altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	37,98 4,00 %	949,54
	(Euro novecentoquarantanove/54)			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
C03.013.115 (C03.013.115)	Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 58 kg, ingombro totale 195 x 80 cm, altezza 91 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	36,39 6,00 %	606,42
	(Euro seicentosei/42)			
C03.013.120 (C03.013.120)	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:			
C03.013.120.a (C03.013.120.a)	monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200 x 50 cm, altezza 50 cm	cad	31,49 3,00 %	1.049,78
	(Euro millequarantanove/78)			
C03.013.120.b (C03.013.120.b)	rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180 x 60 cm, altezza 45 cm	cad	38,39 4,00 %	959,69
	(Euro novecentocinquantanove/69)			
C03.013.120.c (C03.013.120.c)	rettangolare con schienale, base 180 x 78 cm, altezza 80 cm	cad	31,49 3,00 %	1.049,78
	(Euro millequarantanove/78)			
C03.025 (C03.025)	FONTANELLE			
C03.025.015 (C03.025.015)	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico	cad	61,44 6,00 %	1.023,98
	(Euro milleventitre/98)			
C04 (C04)	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO			
C04.103 (C04.103)	SEMINE			
C04.103.005 (C04.103.005)	Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:			
C04.103.005.a (C04.103.005.a)	30 g/mq senza preparazione delle superfici	m ²	0,08 34,78 %	0,23
	(Euro zero/23)			
C04.103.005.b (C04.103.005.b)	50 g/mq senza preparazione delle superfici			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
C04.103.005.c (C04.103.005.c)	 (Euro zero/32)	m ²	0,08 25,00 %	0,32
	30 g/mq con preparazione delle superfici			
C04.103.005.d (C04.103.005.d)	 (Euro zero/32)	m ²	0,15 46,88 %	0,32
	50 g/mq con preparazione delle superfici			
C04.103.010 (C04.103.010)	 (Euro zero/41)	m ²	0,15 36,59 %	0,41
	Sovrapprezzo per fornitura e spandimento di concime organico (humus) sulle superfici oggetto di semina, in ragione di almeno 300 g/mq e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte			
C04.103.015 (C04.103.015)	 (Euro zero/15)	m ²	0,03 20,00 %	0,15
	Inerbimento con coltre organica protettiva, compresi: fornitura e messa in opera di miscuglio di sementi come previsto nel c.s.a., in ragione di 50 g/mq, concime organico (humus) 500 g/mq, coltre organica protettiva composta da fieno e/o paglia in ragione di 1000 g/mq, rete a maglia larga (15x15 cm) in materiale biodegradabile, fissata al terreno con talee di salice arbustivo, della lunghezza di 30/40 cm, in ragione di 2 talee per mq e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte			
C04.103.020 (C04.103.020)	 (Euro due/34)	m ²	0,60 25,64 %	2,34
	Idrosemia, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi in ragione di 50 g/mq, concimi organici in ragione di 50 g/mq, collanti naturali in ragione di 80 g/mq, eventuali sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:			
C04.103.020.a (C04.103.020.a)	per cantieri facilmente accessibili			
	 (Euro zero/99)	m ²	0,28 28,28 %	0,99
C04.103.020.b (C04.103.020.b)	per cantieri in luoghi disagiati			
	 (Euro uno/20)	m ²	0,40 33,33 %	1,20
C04.103.025 (C04.103.025)	Idrosemia con coltre organica protettiva composta da fieno, paglia o miscuglio di legno tipo Praticol, eseguita con attrezzatura a pressione, compresi fornitura e messa in opera di appropriato miscuglio di sementi in ragione di 20 g/mq, composto fertilizzante colloidale in ragione di 50 g/mq, coltre organica protettiva in ragione di 200 g/mq e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:			
				
C04.103.025.a (C04.103.025.a)	coltre organica composta da fieno o paglia			
	 (Euro uno/98)	m ²	0,60 30,30 %	1,98
C04.103.025.b (C04.103.025.b)	coltre organica con miscuglio di legno tipo Praticol			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	 (Euro tre/11)	m ²	0,60 19,29 %	3,11
D02 (D02)	IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE			
D02.001 (D02.001)	CAVI			
D02.001.030 (D02.001.030)	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV:			
D02.001.030.d (D02.001.030.d)	sezione 6 mmq			
	 (Euro tre/05)	m	1,28 42,00 %	3,05
D02.001.035 (D02.001.035)	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:			
D02.001.035.b (D02.001.035.b)	sezione 2,5 mmq			
	 (Euro tre/51)	m	1,72 49,00 %	3,51
D02.019 (D02.019)	CAVIDOTTI			
D02.019.005 (D02.019.005)	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno:			
D02.019.005.f (D02.019.005)	110 mm			
	 (Euro nove/55)	m	4,11 43,00 %	9,55
D04 (D04)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
D04.007 (D04.007)	APPARECCHI ILLUMINANTI			
D04.007.002 (D04.007.002)	Apparecchio led con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore in vetro temperato, grado di protezione IP 66, temperatura 4.000 K, coefficiente di resa cromatica =70 vita utile L90/B10 100.000 h, alimentazione 220-240 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi): controllo dimmerabile DALI:			
				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
D04.007.002.b (D04.007.002.b)	50 W, flusso iniziale 7.000 lumen (Euro trecentottantuno/67)	cad	45,80 12,00 %	381,67
D04.013 (D04.013)	PALI IN ACCIAIO Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interrimento fino a 500 mm:			
D04.013.005 (D04.013.005)	altezza totale 4.000 mm, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm (Euro trecentottantanove/55)	cad	140,24 36,00 %	389,55
D04.013.005.b (D04.013.005.b)	altezza totale 5.200 mm, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm (Euro quattrocentoquaranta/09)	cad	149,63 34,00 %	440,09
D04.013.005.c (D04.013.005.c)	altezza totale 6.000 mm, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm (Euro cinquecentoventicinque/82)	cad	157,75 30,00 %	525,82
D04.013.005.d (D04.013.005.d)	altezza totale 6.800 mm, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm (Euro cinquecentonovantatre/48)	cad	172,11 29,00 %	593,48
D04.013.005.e (D04.013.005.e)	altezza totale 7.800 mm, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm (Euro seicentottantotto/45)	cad	206,54 30,00 %	688,45
D04.013.005.f (D04.013.005.f)	altezza totale 9.300 mm, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm (Euro settecentosettantasette/64)	cad	202,19 26,00 %	777,64
D04.013.005.g (D04.013.005.g)	altezza totale 10.300 mm, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm (Euro novecentododici/50)	cad	219,00 24,00 %	912,50
D04.013.005.h (D04.013.005.h)	altezza totale 11.300 mm, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm (Euro novecentoquarantaquattro/04)	cad	217,13 23,00 %	944,04

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
D04.013.005.i (D04.013.005.i)	altezza totale 12.300 mm, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm (Euro millequarantasei/60)	cad	230,25 22,00 %	1.046,60
D04.013.005.j (D04.013.005.j)	altezza totale 12.800 mm, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm (Euro millecenotquarantacinque/70)	cad	229,14 20,00 %	1.145,70
D04.013.010 (D04.013.010)	Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: curvo con sbraccio singolo, interrimento fino a 800 mm: 			
D04.013.010.a (D04.013.010.a)	altezza fuori terra 7.000 mm, diametro base 139 mm, sporgenza sbraccio 1.750 mm, spessore 3,8 mm (Euro ottocentoquarantuno/17)	cad	218,70 26,00 %	841,17
D04.013.010.b (D04.013.010.b)	altezza fuori terra 8.300 m, diametro base 127 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm, spessore 3,6 mm (Euro ottocentonovantanove/73)	cad	215,94 24,00 %	899,73
D04.013.010.c (D04.013.010.c)	altezza fuori terra 9.000 mm, diametro base 127 mm, sporgenza sbraccio 2.500 mm , spessore 3,4 mm (Euro novecentoquarantotto/38)	cad	208,64 22,00 %	948,38
D04.013.010.d (D04.013.010.d)	altezza fuori terra 10.300 m, diametro base 152 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm, spessore 4 mm (Euro milleduecentoquattro/45)	cad	216,80 18,00 %	1.204,45
D04.013.015 (D04.013.015)	Palo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, diritto rastremato, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura, interrimento da 500 a 800 mm: 			
D04.013.015.a (D04.013.015.a)	altezza totale 4.000 mm, diametro base 89 mm, diametro ultimo tronco 60 mm, spessore 3 mm (Euro trecentoventinove/19)	cad	138,26 42,00 %	329,19
D04.013.015.b (D04.013.015.b)	altezza totale 5.000 mm, diametro base 89 mm, diametro ultimo tronco 60 mm, spessore 3 mm (Euro trecentocinquantanove/01)	cad	150,78 42,00 %	359,01
D04.013.015.c (D04.013.015.c)	altezza totale 6.000 mm, diametro base 114 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 3 mm 	cad	160,55	433,93

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	(Euro quattrocentotrentatre/93)		37,00 %	
D04.013.015.d (D04.013.015.d)	altezza totale 7.000 mm, diametro base 127 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 3 mm	cad	201,02	528,99
	(Euro cinquecentoventotto/99)		38,00 %	
D04.013.015.e (D04.013.015.e)	altezza totale 8.000 mm, diametro base 127 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 3 mm	cad	204,06	551,51
	(Euro cinquecentocinquantuno/51)		37,00 %	
D04.013.015.f (D04.013.015.f)	altezza totale 9.000 mm, diametro base 127 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 3 mm	cad	205,35	570,43
	(Euro cinquecentosettanta/43)		36,00 %	
D04.013.015.g (D04.013.015.g)	altezza totale 10.000 mm, diametro base 139 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 4/5 mm	cad	221,73	652,15
	(Euro seicentocinquantadue/15)		34,00 %	
D04.013.015.h (D04.013.015.h)	altezza totale 11.000 mm, diametro base 139 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 4/5 mm	cad	229,95	676,33
	(Euro seicentosettantasei/33)		34,00 %	
D04.013.015.i (D04.013.015.i)	altezza totale 12.000 mm, diametro base 152 mm, diametro ultimo tronco 89 mm, spessore 4/5 mm	cad	229,93	766,42
	(Euro settecentosessantasei/42)		30,00 %	
D04.013.020 (D04.013.020)	Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura:			
D04.013.020.a (D04.013.020.a)	lunghezza 3.500 mm, altezza fuori terra 3.000 mm, diametro base 95 mm, spessore 3 mm	cad	119,18	313,64
	(Euro trecentotredici/64)		38,00 %	
D04.013.020.b (D04.013.020.b)	lunghezza 4.000 mm, altezza fuori terra 3.500 mm, diametro base 100 mm, spessore 3 mm	cad	135,05	346,27
	(Euro trecentoquarantasei/27)		39,00 %	
D04.013.020.c (D04.013.020.c)	lunghezza 4.500 mm, altezza fuori terra 4.000 mm, diametro base 105 mm, spessore 3 mm	cad	143,86	368,88
	(Euro trecentosessantotto/88)		39,00 %	

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
D04.013.020.d (D04.013.020.d)	lunghezza 5.500 mm, altezza fuori terra 5.000 mm, diametro base 115 mm, spessore 3 mm (Euro quattrocentoquattordici/11)	cad	161,50 39,00 %	414,11
D04.013.020.e (D04.013.020.e)	lunghezza 6.800 mm, altezza fuori terra 6.000 mm, diametro base 128 mm, spessore 3 mm (Euro cinquecentosette/37)	cad	202,95 40,00 %	507,37
D04.013.020.f (D04.013.020.f)	lunghezza 7.800 mm, altezza fuori terra 8.000 mm, diametro base 138 mm, spessore 3 mm (Euro cinquecentoquarantuno/60)	cad	205,81 38,00 %	541,60
D04.013.020.g (D04.013.020.g)	lunghezza 8.800 mm, altezza fuori terra 8.000 mm, diametro base 148 mm, spessore 3 mm (Euro cinquecentosettantasei/74)	cad	201,86 35,00 %	576,74
D04.013.020.h (D04.013.020.h)	lunghezza 9.800 mm, altezza fuori terra 9.000 mm, diametro base 158 mm, spessore 4 mm (Euro seicentosettantanove/44)	cad	203,83 30,00 %	679,44
D04.013.020.i (D04.013.020.i)	lunghezza 10.800 mm, altezza fuori terra 10.000 mm, diametro base 168 mm, spessore 4 mm (Euro settecentotrentaquattro/40)	cad	205,63 28,00 %	734,40
D04.013.020.j (D04.013.020.j)	lunghezza 11.800 mm, altezza fuori terra 11.000 mm, diametro base 178 mm, spessore 4 mm (Euro settecentoottantacinque/75)	cad	204,30 26,00 %	785,75
D04.013.020.k (D04.013.020.k)	lunghezza 12.300 mm, altezza fuori terra 11.500 mm, diametro base 183 mm, spessore 4 mm (Euro ottocentoquindici/48)	cad	203,87 25,00 %	815,48
D04.013.025 (D04.013.025)	Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra ed attacco per armatura, interrimento 800 mm: spessore 3 mm: 			
D04.013.025.a (D04.013.025.a)	altezza fuori terra 7.800 mm, diametro base 153 mm, sporgenza sbraccio 1.200 mm (Euro seicentocinquantesi/48)	cad	216,64 33,00 %	656,48
D04.013.025.b (D04.013.025.b)	altezza fuori terra 8.800 mm, diametro base 163 mm, sporgenza sbraccio 1.200 mm			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
D04.013.025.c (D04.013.025.c)	(Euro settecento/63)	cad	210,19 30,00 %	700,63
	altezza fuori terra 9.000 mm, diametro base 173 mm, sporgenza sbraccio 2.500 mm			
D04.013.025.d (D04.013.025.d)	(Euro settecentocinquantesette/61)	cad	227,28 30,00 %	757,61
	altezza fuori terra 10.300 mm, diametro base 183 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm			
D04.013.030 (D04.013.030)	(Euro ottocentotré/55)	cad	224,99 28,00 %	803,55
	Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra ed attacco per armatura, interrimento 800 mm: spessore 4 mm:			
D04.013.030.a (D04.013.030.a)	(Euro settecentoquindici/94)	cad	214,78 30,00 %	715,94
	altezza fuori terra 8.300 mm, diametro base 163 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm			
D04.013.030.b (D04.013.030.b)	(Euro settecentocinquantesei/48)	cad	219,38 29,00 %	756,48
	altezza fuori terra 9.000 mm, diametro base 173 mm, sporgenza sbraccio 2.500 mm			
D04.013.030.c (D04.013.030.c)	(Euro ottocentodiciassette/07)	cad	220,61 27,00 %	817,07
	altezza fuori terra 10.300 mm, diametro base 183 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm			
D04.025 (D04.025)	ACCESSORI PER PALI			
D04.025.010 (D04.025.010)	Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V:			
D04.025.010.e (D04.025.010.e)	(Euro ventiquattro/74)	cad	10,14 41,00 %	24,74
	per linee monofasi in cavo unipolare, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A			
D04.025.015 (D04.025.015)	Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529:			
D04.025.015.d (D04.025.015.d)	in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo diametro fino a 300 mm, in esecuzione verniciata			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	 (Euro ventitre/71)	cad	5,45 23,00 %	23,71
E01 (E01)	IMPIANTI IDRO-SANITARI			
				
E01.004 (E01.004)	TUBI IN POLIETILENE			
				
E01.004.010 (E01.004.010)	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 17 (PN 10) con manicotti e raccordi elettrici a saldare:			
				
E01.004.010.a (E01.004.010.a)	di diametro esterno 125 mm			
		m	6,77 20,00 %	33,83
	(Euro trentatre/83)			
F01 (F01)	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI			
				
F01.022 (F01.022)	BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI			
				
F01.022.005 (F01.022.005)	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:			
				
F01.022.005.a (F01.022.005.a)	240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi			
		cad	94,76 47,00 %	201,62
	(Euro duecentouno/62)			
F01.022.005.b (F01.022.005.b)	240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)			
		cad	18,59 50,00 %	37,17
	(Euro trentasette/17)			
F01.022.005.c (F01.022.005.c)	240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi			
		cad	107,62 52,00 %	206,97
	(Euro duecentosei/97)			
F01.022.005.d (F01.022.005.d)	240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)			
		cad	24,18 57,00 %	42,42
	(Euro quarantadue/42)			
F01.022.005.e (F01.022.005.e)	240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi			
		cad	114,60	212,22

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	(Euro duecentododici/22)		54,00 %	
F01.022.005.f (F01.022.005.f)	240 x 540 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo e)			
		cad	28,19	47,78
	(Euro quarantasette/78)		59,00 %	
F01.022.010 (F01.022.010)	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):			
F01.022.010.a (F01.022.010.a)	dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm			
		cad		86,89
	(Euro ottantasei/89)			
F01.022.010.b (F01.022.010.b)	dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm			
		cad		90,89
	(Euro novanta/89)			
F01.022.010.c (F01.022.010.c)	dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm			
		cad		96,03
	(Euro novantasei/03)			
F01.022.010.d (F01.022.010.d)	dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm			
		cad		100,03
	(Euro cento/03)			
F01.022.015 (F01.022.015)	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da un vano e un servizio, portoncino esterno, una finestra, una porta interna; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):			
F01.022.015.a (F01.022.015.a)	altezza pari a 2400 mm			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
F01.022.015.b (F01.022.015.b)	 (Euro centoventi/04)	cad		120,04
	altezza pari a 2700 mm			
F01.022.020 (F01.022.020)	 (Euro centoventiquattro/61)	cad		124,61
	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da due vani e un servizio, portoncino esterno, due finestre, due porte interne; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):			
F01.022.020.a (F01.022.020.a)	 (Euro centotrenta/90)	cad		130,90
	altezza pari a 2400 mm			
F01.022.020.b (F01.022.020.b)	 (Euro centotrentaquattro/90)	cad		134,90
	altezza pari a 2700 mm			
F01.022.025 (F01.022.025)	 (Euro settecentodiciotto/35)	cad	316,07 44,00 %	718,35
	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi			
F01.022.030 (F01.022.030)	 (Euro settecentodiciotto/35)	cad		718,35
	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
F01.022.030.a (F01.022.030.a)	dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm (Euro quarantanove/16)	cad		49,16
F01.022.030.b (F01.022.030.b)	dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm (Euro cinquantuno/45)	cad		51,45
F01.022.030.c (F01.022.030.c)	dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm (Euro cinquantadue/59)	cad		52,59
F01.022.030.d (F01.022.030.d)	dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm (Euro cinquantatre/73)	cad		53,73
F01.022.030.e (F01.022.030.e)	dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm (Euro cinquantaquattro/88)	cad		54,88
F01.022.030.f (F01.022.030.f)	dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm (Euro cinquantasei/02)	cad		56,02
F01.022.030.g (F01.022.030.g)	dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm (Euro cinquantasei/02)	cad		56,02
F01.022.030.h (F01.022.030.h)	dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm (Euro cinquantotto/88)	cad		58,88
F01.022.035 (F01.022.035)	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi (Euro trecentododici/24)	cad	103,04 33,00 %	312,24
F01.022.040 (F01.022.040)	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
F01.022.040.a (F01.022.040.a)	ceramica, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese: soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm (Euro centodieci/32)	cad		110,32
F01.022.040.b (F01.022.040.b)	soluzione composta da due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600 x 2400 mm (Euro centocinquantotto/91)	cad		158,91
F01.022.040.c (F01.022.040.c)	soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 4800 x 2400 mm (Euro centosettantasette/43)	cad		177,43
F01.022.040.d (F01.022.040.d)	soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), quattro docce (in cabine separate con finestrino a vasistas), tre lavabi completi di rubinetterie e uno scaldabagno da 200 l, una finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 7200 x 2400 mm (Euro duecentonovanta/96)	cad		290,96
F01.022.040.e (F01.022.040.e)	trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi (Euro trecentododici/24)	cad	103,04 33,00 %	312,24
F01.022.045 (F01.022.045)	Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo (Euro centotrentuno/79)	cad	31,63 24,00 %	131,79
F01.022.050 (F01.022.050)	Materiale inerte frantumato arido denominato "aggregato riciclato" fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine dei lavori: 			
F01.022.050.a (F01.022.050.a)	riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi, ceramica ecc.) (Euro tredici/23)	m ³	5,56 42,00 %	13,23
F01.022.050.b	riciclato di cls pezzatura 40/70 mm			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
(F01.022.050.b)	 (Euro diciassette/98)	m³	5,75 32,00 %	17,98
F01.022.050.c (F01.022.050.c)	riciclato di cls pezzatura 0/40 mm (Euro venti/40)	m³	6,53 32,00 %	20,40
F01.025 (F01.025)	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO			
F01.025.025 (F01.025.025)	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:			
F01.025.025.a (F01.025.025.a)	peso 100 g/mq, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (Euro due/00)	m		2,00
F01.025.025.b (F01.025.025.b)	peso 160 g/mq, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (Euro due/00)	m		2,00
F01.025.025.c (F01.025.025.c)	peso 200 g/mq, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (Euro due/08)	m		2,08
F01.025.025.e (F01.025.025.e)	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata (Euro sette/01)	m	4,49 64,00 %	7,01
F01.031 (F01.031)	SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI			
F01.031.015 (F01.031.015)	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:			
F01.031.015.a (F01.031.015.a)	per il primo mese lavorativo o frazione di esso (Euro quindici/56)	cad	4,05 26,00 %	15,56
F01.031.015.b (F01.031.015.b)	per ogni mese o frazione di esso successivo al primo	cad		3,54

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	(Euro tre/54)			
F01.031.110 (F01.031.110)	Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo	m ³	68,96 34,00 %	202,82
	(Euro duecentodue/82)			
LOM241.1C (LOM241.1C)	OPERE COMPIUTE			
LOM241.1C.27 (LOM241.1C.27)	SMALTIMENTO RIFIUTI			
LOM241.1C.27.050 (LOM241.1C.27.050)	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA			
LOM241.1C.27.050.0100 (LOM241.1C.27.050.0100)	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:			
LOM241.1C.27.050.0100.f (LOM241.1C.27.050.0100.f)	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg		1,95
	(Euro uno/95)			
M01 (M01)	MANODOPERA			
M01.001 (M01.001)	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA			
M01.001.005 (M01.001.005)	IV livello edile	h		32,22
	(Euro trentadue/22)			
M01.001.010 (M01.001.010)	Specializzato edile	h		30,49
	(Euro trenta/49)			
M01.001.015 (M01.001.015)	Qualificato edile	h		28,28
	(Euro ventotto/28)			
M01.001.020 (M01.001.020)	Comune edile	h		25,38
	(Euro venticinque/38)			
M01.001.025	Installatore 5a categoria			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
(M01.001.025)	 (Euro ventinove/81)	h		29,81
M01.001.030 (M01.001.030)	Installatore 4a categoria (Euro ventisette/82)	h		27,82
M01.001.035 (M01.001.035)	Installatore 3a categoria (Euro ventisei/61)	h		26,61
M01.001.040 (M01.001.040)	Installatore 2a categoria (Euro ventitre/91)	h		23,91
M01.005 (M01.005)	MANODOPERA OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DA GIARDINIERE			
M01.005.1 (M01.005.1)	Area 1 – specializzato super A (Livello A), con riconoscimento mansione di capocantiere (Euro trenta/58)	h		30,58
M01.005.2 (M01.005.2)	Area 1 – specializzato super (Livello A) (Euro ventinove/27)	h		29,27
M01.005.3 (M01.005.3)	Area 1 – specializzato (Livello B) (Euro ventisette/82)	h		27,82
M01.005.4 (M01.005.4)	Area 2 – qualificato super (Livello C) (Euro ventisei/76)	h		26,76
M01.005.5 (M01.005.5)	Area 2 – qualificato (Livello D) (Euro venticinque/37)	h		25,37
M01.005.6 (M01.005.6)	Area 3 – comune (Livello E) (Euro ventitre/23)	h		23,23
M01.005.7	IMPIEGATI AGRICOLI per la realizzazione e manutenzione delle opere da giardiniere			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
(M01.005.7)	Tecnico Esperto progettista Livello 2°			
		h		37,03
	(Euro trentasette/03)			
N04	NOLI			
(N04)				
N04.001	NOLI DI AUTOCARRI			
(N04.001)				
N04.001.005	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:			
(N04.001.005)				
N04.001.005.a	motrici due assi fino a 5 t			
(N04.001.005.a)		h	40,55	59,63
	(Euro cinquantanove/63)		68,00 %	
N04.001.005.b	motrici due assi fino a 7 t			
(N04.001.005.b)		h	45,19	69,52
	(Euro sessantanove/52)		65,00 %	
N04.001.005.c	motrici due assi fino a 8,5 t			
(N04.001.005.c)		h	46,68	76,53
	(Euro settantasei/53)		61,00 %	
N04.001.005.d	motrici due assi fino a 10 t			
(N04.001.005.d)		h	47,48	84,79
	(Euro ottantaquattro/79)		56,00 %	
N04.001.005.e	motrici tre assi fino a 14 t			
(N04.001.005.e)		h	46,99	87,02
	(Euro ottantasette/02)		54,00 %	
N04.001.005.f	motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t			
(N04.001.005.f)		h	33,85	91,48
	(Euro novantuno/48)		37,00 %	
N04.001.005.g	motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile			
(N04.001.005.g)		h	34,35	101,03
	(Euro centouno/03)		34,00 %	
N04.001.005.h	autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t			
(N04.001.005.h)		h	35,06	103,13

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	(Euro centotre/13)		34,00 %	
N04.001.010 (N04.001.010)	Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m	h	33,62	98,88
	(Euro novantotto/88)		34,00 %	
N04.001.015 (N04.001.015)	Autoarticolato a 5 assi (bilico) fino a 30 t	h	33,56	124,28
	(Euro centoventiquattro/28)		27,00 %	
N04.004 (N04.004)	NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA			
N04.004.005 (N04.004.005)	Dumper:			
N04.004.005.a (N04.004.005.a)	articolato da 23.000 kg	h	35,08	125,27
	(Euro centoventicinque/27)		28,00 %	
N04.004.005.b (N04.004.005.b)	rigido da 35.000 kg	h	34,47	172,34
	(Euro centosettantadue/34)		20,00 %	
N04.004.010 (N04.004.010)	Motolivellatrice (motorgrader):			
N04.004.010.a (N04.004.010.a)	100 hp	h	35,03	76,15
	(Euro settantasei/15)		46,00 %	
N04.004.010.b (N04.004.010.b)	125 hp, peso 11.630 kg	h	35,08	89,96
	(Euro ottantanove/96)		39,00 %	
N04.004.015 (N04.004.015)	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:			
N04.004.015.a (N04.004.015.a)	potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)	h	35,04	61,48
	(Euro sessantuno/48)		57,00 %	
N04.004.015.b (N04.004.015.b)	potenza da 30 a 59 kW	h	35,95	66,58

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	(Euro sessantasei/58)		54,00 %	
N04.004.015.c (N04.004.015.c)	potenza da 60 a 74 kW			
		h	36,94	73,88
	(Euro settantatre/88)		50,00 %	
N04.004.015.d (N04.004.015.d)	potenza da 75 a 89 kW			
		h	38,26	83,18
	(Euro ottantatre/18)		46,00 %	
N04.004.015.e (N04.004.015.e)	potenza da 90 a 118 kW			
		h	38,13	90,78
	(Euro novanta/78)		42,00 %	
N04.004.015.f (N04.004.015.f)	potenza da 119 a 148 kW			
		h	37,46	98,58
	(Euro novantotto/58)		38,00 %	
N04.004.015.g (N04.004.015.g)	potenza da 149 a 222 kW			
		h	38,28	112,58
	(Euro centododici/58)		34,00 %	
N04.004.020 (N04.004.020)	Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:			
				
N04.004.020.a (N04.004.020.a)	peso da 13 a 17,9 t			
		h	36,29	82,48
	(Euro ottantadue/48)		44,00 %	
N04.004.020.b (N04.004.020.b)	peso da 18 a 21,9 t			
		h	36,83	92,08
	(Euro novantadue/08)		40,00 %	
N04.004.020.c (N04.004.020.c)	peso da 22 a 26,9 t			
		h	37,33	109,78
	(Euro centonove/78)		34,00 %	
N04.004.020.d (N04.004.020.d)	peso da 27 a 31,9 t			
		h	38,09	126,98
	(Euro centoventisei/98)		30,00 %	
N04.004.020.e (N04.004.020.e)	peso da 32 a 37 t			
		h	38,36	142,08

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	(Euro centoquarantadue/08)		27,00 %	
N04.004.025 (N04.004.025)	Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:			
N04.004.025.a (N04.004.025.a)	peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore			
	(Euro settantasei/48)	h	36,71 48,00 %	76,48
N04.004.025.b (N04.004.025.b)	peso del martello da 160 kg a 500 kg			
	(Euro novantasette/18)	h	37,90 39,00 %	97,18
N04.004.025.c (N04.004.025.c)	peso del martello da 510 kg a 800 kg			
	(Euro centosette/78)	h	38,80 36,00 %	107,78
N04.004.025.d (N04.004.025.d)	peso del martello da 801 kg a 1100 kg			
	(Euro centodiciannove/88)	h	38,36 32,00 %	119,88
N04.004.025.e (N04.004.025.e)	peso del martello da 1101 Kg a 2000 kg			
	(Euro centotrentotto/98)	h	37,52 27,00 %	138,98
N04.004.025.f (N04.004.025.f)	peso del martello da 2001 kg a 3000 kg			
	(Euro centocinquantanove/88)	h	38,37 24,00 %	159,88
N04.004.025.g (N04.004.025.g)	peso del martello da 3001 kg a 4000 kg			
	(Euro centoottantatre/08)	h	36,62 20,00 %	183,08
N04.004.030 (N04.004.030)	Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:			
N04.004.030.a (N04.004.030.a)	potenza fino a 59 kW			
	(Euro settantotto/98)	h	35,54 45,00 %	78,98
N04.004.030.b (N04.004.030.b)	potenza da 60 a 74 kW			
		h	35,83	87,38

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	(Euro ottantasette/38)		41,00 %	
N04.004.030.c (N04.004.030.c)	potenza da 75 a 89 kW			
		h	35,85	99,58
	(Euro novantanove/58)		36,00 %	
N04.004.030.d (N04.004.030.d)	potenza da 90 a 118 kW			
		h	44,06	129,58
	(Euro centoventinove/58)		34,00 %	
N04.004.030.e (N04.004.030.e)	potenza da 119 a 140 kW			
		h	48,92	143,88
	(Euro centoquarantatre/88)		34,00 %	
N04.004.035 (N04.004.035)	Escavatore munito di benna falciante, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:			
N04.004.035.a (N04.004.035.a)	potenza fino a 59 kW			
		h	35,52	75,58
	(Euro settantacinque/58)		47,00 %	
N04.004.035.b (N04.004.035.b)	potenza da 60 a 74 kW			
		h	36,37	84,58
	(Euro ottantaquattro/58)		43,00 %	
N04.004.035.c (N04.004.035.c)	potenza da 75 a 89 kW			
		h	36,85	96,98
	(Euro novantasei/98)		38,00 %	
N04.004.035.d (N04.004.035.d)	potenza da 90 a 118 kW			
		h	39,44	112,68
	(Euro centododici/68)		35,00 %	
N04.004.040 (N04.004.040)	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.) per lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:			
N04.004.040.a (N04.004.040.a)	potenza fino a 59 kW			
		h	37,81	64,08
	(Euro sessantaquattro/08)		59,00 %	
N04.004.040.b (N04.004.040.b)	potenza da 60 a 110 kW			
		h	43,99	79,98

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	(Euro settantanove/98)		55,00 %	
N04.004.040.c (N04.004.040.c)	potenza superiore a 110 kW			
		h	43,00	91,48
	(Euro novantuno/48)		47,00 %	
N04.004.045 (N04.004.045)	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.), dotato inoltre di carro e lama apripista per trasporto di materiali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:			
				
N04.004.045.a (N04.004.045.a)	potenza fino a 59 kW			
		h	39,58	67,08
	(Euro sessantasette/08)		59,00 %	
N04.004.045.b (N04.004.045.b)	potenza da 60 a 110 kW			
		h	46,42	87,58
	(Euro ottantasette/58)		53,00 %	
N04.004.045.c (N04.004.045.c)	potenza superiore a 110 kW			
		h	44,00	97,78
	(Euro novantasette/78)		45,00 %	
N04.004.050 (N04.004.050)	Nolo di autobotte, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio:			
				
N04.004.050.a (N04.004.050.a)	portata fino a 8 t			
		h	39,30	72,78
	(Euro settantadue/78)		54,00 %	
N04.004.050.b (N04.004.050.b)	portata oltre a 8 t			
		h	40,04	88,98
	(Euro ottantotto/98)		45,00 %	
N04.016 (N04.016)	NOLI PER OPERE STRADALI			
				
N04.016.005 (N04.016.005)	Finitrice compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:			
				
N04.016.005.a (N04.016.005.a)	larghezza 8 m			
		h	34,01	154,58
	(Euro centocinquantaquattro/58)		22,00 %	
N04.016.005.b (N04.016.005.b)	larghezza 4,5 m			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	 (Euro centotrentadue/98)	h	35,90 27,00 %	132,98
N04.016.010 (N04.016.010)	Rullo compattatore compreso operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo trainante, per ogni ora di effettivo esercizio:			
N04.016.010.a (N04.016.010.a)	vibrante, peso 4.000 kg per asfalto			
	 (Euro sessantasei/08)	h	35,68 54,00 %	66,08
N04.016.010.b (N04.016.010.b)	vibrante, peso 15.000 kg per asfalto			
	 (Euro ottantotto/58)	h	34,55 39,00 %	88,58
N04.016.015 (N04.016.015)	Fresatrice compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio con larghezza operativa di 2 m			
	 (Euro duecentonovantotto/98)	h	35,88 12,00 %	298,98
N04.022 (N04.022)	NOLI PER OPERE DI GIARDINAGGIO			
N04.022.005 (N04.022.005)	Motocoltivatore, motorasberba, motofalciatrice, motodecespugliatore, motoirroratrice, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego			
	 (Euro quarantasette/18)	h	29,25 62,00 %	47,18
N04.022.010 (N04.022.010)	Motocoltivatore, motorasberba, motofalciatrice, motoirroratrice senza seduta, motoaspiratore e motopompa da 7 a 15 kW, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego			
	 (Euro quarantanove/68)	h	28,32 57,00 %	49,68
NP1 (NP1)	Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica (del tipo LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO a marchio Levocell) eseguita mediante l'impiego di calcestruzzo durabile ghiaia a vista. Le caratteristiche quali C25/30 RCK (minimo 30N7mq) S3 Il calcestruzzo confezionato con aggreganti locali, verra additivato con premiscelato multifunzionale in polvere appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazione in ghiaia a vista (del tipo LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO a marchio levocell. L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovra determinare un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, allabrasione, alla fessurazione e agli urti una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo con stabilita di colore e riduzione della efflorescenze; essere in polvere contenuto in confezioni fas-packcompletamente idrosolubili.la pavimentazione dovràessere messa in opera previa la realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente stabilizzato e, comunque opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale dell'opera (lavorazioni da computarsi a parte)con successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondole prescrizioni della DL e opportuna protezione dei cordoli, zoccolature e ogni altroelementoarchitettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	con pannello di uno specifico prodotto antiaderente temporaneo (del tipo LEVOFLOOR difendi a marchio Levocell. Confezionamento e posa in opera del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli aggreganti che dovranno essere adottati dalla DL, previa realizzazione di campionatura. Tutti i componenti del cls /aggreganti e cementi ecc.) dovranno assolutamente rispettare le norme vigenti ed essere idonei al confezionamento del calcestruzzo. La posa avverrà nei campi precedentemente predisposti secondo le seguenti fasi: dopo la stesura, stagiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli aggreganti, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di un ritardante di presa (del tipo DISATTIVA LEVOFLOOR DLF WR a marchio Levocell) che ha la funzione di ritardare la presa superficiale del calcestruzzo e di agire come protettivo antievaporante. Lavaggio della superficie con idropulitrice ad acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggreganti e eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, qualità e classe del cemento impiegato. A Totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione in ghiaia a vista, ed ad insindacabile giudizio della DL trattamento della superficie con idonei prodotti idro-repellenti (del tipo LEVOFLOOR PROTEGGI a marchio Levocell) da computarsi a parte. Incluso nel prezzo la fornitura e la posa in opera del sistema completo. Rete elettrosaldata a maglia 20x20 diam. 6 Calcestruzzo C25/30 (RCK30) S3 additivato con tutto il pacchetto tipo Levocell (Chryso) per avere la massima garanzia a base inerte 8/12 - 12/16 tipologia marmorea colore Rosso VR o Giallo Mori per uno spessore di cm. 8/10 Lacca ritardante e successivo lavaggio a riportare a vista l'inerte Taglio giunti di dilatazione ogni 15/20 mq, chiusi con guaina in pvc COMPRESO LA EVENTUALE FORMAZIONE DI CASSERI PROVVISORI E QUANTO NECESSARIO ALLA CORRETTA ESECUZIONE Prezzo unitario determinato da indagine di mercato da ditta specializzata			
		m ²	25,20	70,00
	(Euro settanta/00)		36,00 %	
NP2 (NP2)	Fornitura e posa di cordolo in corten h. 12 cm, spessore 3/4 mm, compreso scavo e fissaggio a terra, dimensione a corriere lunghezza 3 m. compresi picchetti, accessori di montaggio, eventuali tagli e giunzioni compreso ogni altro onere Prezzo unitario determinato da indagine di mercato da ditta specializzata	m	14,28	42,00
			34,00 %	
	(Euro quarantadue/00)			
NP3 (NP3)	Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, for....di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale: 1U.04.310.0300 Prezzo Listino Regione Lombardia	m ²	5,70	10,18
			56,00 %	
	(Euro dieci/18)			
NP4	Conferimento a discarica autorizzata oltre 25 q.li peso netto Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901 - 170902 e 170903. Codice CER 170904 Prezzo ricavato da indagine di mercato presso centri di conferimento locali.	t		12,00
				
	(Euro dodici/00)			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
NP5	Fornitura e posa di nuova pavimentazione in legno IPE', mq. 43, come da disegno da progetto esecutivo, composto da doghe 19x19x950/1250/1550/1850/2150 mm (lunghezze miste) due lati lisci, sottostruttura realizzata con magatelli in larice impregnato 30x70x2000 mm, clip 4 fori-inox, viti 3,5 x 20 mm in inox. Prezzo desunto da indagine di mercato	a corpo	6.748,00 56,00 %	12.050,00
	(Euro dodicimilacinquanta/00)			
NP6	Programmatore elettronico a batteria 9 V. Trasmissione dati bluetooth. Involucro stagno IP68. Memoria tampone. Possibilità di programmazione centralizzata da remoto 2 stazioni Listino di riferimento Preziario Assoverde 2024	cad	18,03 9,29 %	194,08
	(Euro centonovantaquattro/08)			
NP7	Tubo polietilene in rotolo A.D. PN10 diam. 32 mm Listino di riferimento Preziario Assoverde 2024	m	0,88 36,86 %	2,38
	(Euro due/38)			
NP8	Ala gocciolante di superficie,autocompensante, marrone o nera, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm spaziatura gocciolatori : 50 cm, portata : 1,6 // 2,3 l/h Listino di riferimento Preziario Assoverde 2024	m	0,39 32,59 %	1,21
	(Euro uno/21)			
NP9	Pozzetti in resina sintetica leggera, rettangolare cm 40 x 28 Listino di riferimento Preziario Assoverde 2024	cad	9,37 30,62 %	30,59
	(Euro trenta/59)			
NP10	Coperchio pozzetto rettangolare rettangolare cm 41 x 28 Listino di riferimento Preziario Assoverde 2024	cad	3,16 27,16 %	11,62
	(Euro undici/62)			
NP11	Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 40 mm Listino di riferimento Preziario Assoverde 2024	m	1,27 37,00 %	3,42
	(Euro tre/42)			
NP12 (NP12)	Impianto di irrigazione importo determinato da Analisi prezzi	a corpo	60,26 1,77 %	3.404,67
	(Euro tremilaquattrocentoquattro/67)			
NP13 (NP13)	TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da 1000 a 2000 mq Listino di riferimento Preziario Assoverde 2024 cod. 25020073	m²	1,27 48,87 %	2,59
	(Euro due/59)			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
NP14 (NP14)	Sovrapprezzo per verniciatura palo pubblica illuminazione con mano di vernice aggrappante e una di vernice sintetica di colore a scelta della D.L. pali da 5,2 mt Prezzo rilevato da indagine di mercato	cad		88,02
	 (Euro ottantotto/02)			
NP15 (NP15)	Sovrapprezzo per verniciatura palo pubblica illuminazione con mano di vernice aggrappante e una di vernice sintetica di colore a scelta della D.L. pali da 6.8 mt Prezzo rilevato da indagine di mercato	cad		118,70
	 (Euro centodiciotto/70)			
NP16 (NP16)	Giunzione preriempita in gel per connessioni diritte o derivate di cavi multipolari 0,6/1 kV, in materiale autoestinguente, completa di morsettiere isolate, grado di protezione IP68, a norma CEI 64-8 Prezzo derivato da indagine di mercato	cad		26,99
	 (Euro ventisei/99)			
NP17	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Listino Regione Lombardia 2024 codice LOM241.1C.050.0100.f	100 kg		1,95
	 (Euro uno/95)			