LEGENDA

- **n** — ALBERI AMMALORATI DA ABBATTERE, INCLUSA RIMOZIONE DEL CEPPO (E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE)
  1-16: pioppo
  2-15: cedro
- CEPPI DA RIMUOVERE, INCLUSO RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE
- Area oggetto di bonifica e livellamento di quota (59.0)
- Profilo oggetto dello scavo a sezione obbligata (h 0.3 m) per realizzazione della pavimentazione

Nota:
QUOTE ALTIMETRICHE RIFERITE ALLA CARTOGRAFIA IRETI - Pozzetto 33533

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia città delle persone

Area Sviluppo Territoriale
Servizio Qualità e Sostenibilità della Città Pubblica
Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - RE



PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA: 2

PROGETTO DI REALIZZAZIONE PARCO DEL LEGNO
VIA CECATI

TAVOLA GIALLO/ROSSO

DATA: Ottobre 2024

SCALA: 1:200

NORD: N

PROGETTISTI:
GEOM. DANIELA PIVETTI
Ordine Provinciale Collegio dei Geomeri e dei Geometri Laureati di Reggio Emilia
GEOM.ORNELLA SARDO
ORNELLA SARDO 21.10.2024 10:08:23 GMT+02:00
RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO:
ARCH. ELENA NELLONI