



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	A.46.1.1	Palestra Lepido Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica. 6 Totale m <sup>3</sup> 6,00	6,00	45,00	270,00
2	A03.001.025	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO MALTE Malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia di cava composta da: 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 3 Totale m <sup>3</sup> 3,00	3,00	151,36	454,08
3	A07.037.010	TETTI E OPERE DA LATTONIERE OPERE DA LATTONIERE Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in rame da 8/10 28 Totale m 28,00	28,00	122,43	3.428,04
4	A21.001.010	OPERE DA GIARDINIERE LAVORAZIONI DEL TERRENO Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione manuale 4 Totale m <sup>3</sup> 4,00	4,00	63,30	253,20
5	B01.025	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI RIMOZIONE DI TETTI Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso 26 Totale m 26,00	26,00	8,17	212,42
6	C02.016.115	ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la ... per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 250 mm, spessore 6,2 mm 14 Totale m 14,00	14,00	46,53	651,42
7	M01.001	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA IV livello edile 4 Totale h 4,00	4,00	32,22	128,88
8	N04.001.005	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 7 t 2 Totale h 2,00	2,00	69,52	139,04
9	N04.001.005.b	motrici due assi fino a 7 t 4 Totale h 4,00	4,00	69,52	278,08
A RIPORTARE					5.815,16

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
					5.815,16
		RIPORTO			
	N04.004.020	NOLI			
		NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA			
		Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:			
10	N04.004.020.a	peso da 13 a 17,9 t			
		12	12,00		
		Totale h	12,00	82,48	989,76
	N04.013.015	NOLI			
		NOLI DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO			
		Piattaforma telescopica su autocarro:			
		altezza 34 m			
11	N04.013.015.a	8	8,00		
		Totale h	8,00	92,58	740,64
12	NP.01	Sostituzione pavimento in linoleum con relativo sottofondo in legno 8mq circa. Compreso rifacimento riga marcagioco colore rosso e rifilatura pavimento nella zona del canestro.			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	3.748,00	3.748,00
13	OS	Oneri per la sicurezzaa			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	337,00	337,00
		Totale Palestra Lepido Euro			11.630,56
	A08.016.015	Palestra Massenzatico INTONACI			
		INTONACI PREMISCELATI DECORATIVI, TERMOISOLANTI E FONOASSORBENTI, ANTINCENDIO			
		Intonaco premiscelato termico, deumidificante, fonoassorbente, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e vari additivi, formulati e amalgamati con cemento o calce idraulica, ad elevata resistenza ... applicato a mano:			
		spessore 3 ÷ 4 cm			
14	A08.016.015.a	65	65,00		
		Totale m²	65,00	39,82	2.588,30
	A20.001.005	OPERE DA PITTORE PREPARAZIONE SOTTOFONDI MURARI			
		Preparazione delle superfici murarie:			
		con isolante acrilico all'acqua			
15	A20.001.005.a	71,06	71,06		
		Totale m²	71,06	2,39	169,83
	A20.001	OPERE DA PITTORE PREPARAZIONE SOTTOFONDI MURARI			
		Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie			
16	A20.001.010	30	30,00		
		Totale m²	30,00	4,81	144,30
	A20.007.005	OPERE DA PITTORE TINTEGGIATURE A TEMPERA			
		Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura:			
		compenso per uno strato in più			
17	A20.007.005.b	195	195,00		
		Totale m²	195,00	2,27	442,65
	A20.010.005	OPERE DA PITTORE TINTEGGIATURE CON IDROPITTURE			
		Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne:			
		A RIPORTARE			14.975,64

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
					14.975,64
18	A20.010.005.b	vinilacrilica traspirante 195	195,00		
		Totale m²	195,00	8,50	1.657,50
	A20.019.015	OPERE DA PITTORE TINTEGGIATURE CON PITTURE AI SILOSSANI Pittura in dispersione a base di resine silossaniche con particelle di nano-quarzo, con caratteristiche di alta traspirabilità ed idrorepellenza, elevato effetto antimuffa, applicata a due mani a pennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo:			
19	A20.019.015.a	bianca 65	65,00		
		Totale m²	65,00	21,16	1.375,40
	B01.013	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI RIMOZIONE DI INTONACI			
20	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici 65	65,00		
		Totale m²	65,00	16,33	1.061,45
		Totale Palestra Massenzatico Euro			7.439,43
	M01.001	Piscina scolastica De Sanctis MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA			
21	M01.001.005	IV livello edile 5	5,00		
		Totale h	5,00	32,22	161,10
22	M01.001.025	Installatore 5a categoria 8	8,00		
		Totale h	8,00	29,81	238,48
23	NP.03	Risanamento condotta ø125mm intervento mediante tecnologia non distruttiva senza scavo. 1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	6.052,80	6.052,80
24	NP.04	Materiale di uso e consumo silicone per stuccature a contatto acqua 3	3,00		
		Totale Cadauno	3,00	15,96	47,88
25	OS.1	Oneri della sicurezza 1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	193,57	193,57
		Totale Piscina scolastica De Sanctis Euro			6.693,83
26	A.20.03	Scuola primaria Valeriani Fornitura e posa in opera di paraspigolo, profilo jolly in pvc, colore a scelta della D.L.. I paraspigoli dovranno essere montati negli spigoli a filo rivestimento. 42	42,00		
		Totale m	42,00	4,08	171,36
	A20.001.005	OPERE DA PITTORE PREPARAZIONE SOTTOFONDI MURARI Preparazione delle superfici murarie: con isolante acrilico all'acqua			
27	A20.001.005.a	230	230,00		
		Totale m²	230,00	2,39	549,70
	A20.001	OPERE DA PITTORE PREPARAZIONE SOTTOFONDI MURARI			
28	A20.001.010	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie			
		A RIPORTARE			26.484,88

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			26.484,88
		110	110,00		
		Totale m <sup>2</sup>	110,00	4,81	529,10
	A20.010.015	OPERE DA PITTORE TINTEGGIATURE CON IDROPITTURE			
		Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio ... tili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte:			
29	A20.010.015.a	bianca			
		310	310,00		
		Totale m <sup>2</sup>	310,00	9,26	2.870,60
	A20.013.005	OPERE DA PITTORE TINTEGGIATURE CON SMALTI MURALI			
		Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:			
30	A20.013.005.c	con smalto oleosintetico opaco			
		129	129,00		
		Totale m <sup>2</sup>	129,00	14,12	1.821,48
	A20.046.005	OPERE DA PITTORE VERNICIATURE SU FERRO			
		Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente:			
		brossatura meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici arrugginite			
31	A20.046.005.b	162	162,00		
		Totale m <sup>2</sup>	162,00	10,04	1.626,48
32	A20.046.005.f	sgrassaggio con solvente			
		162	162,00		
		Totale m <sup>2</sup>	162,00	8,26	1.338,12
	A20.046.015	OPERE DA PITTORE VERNICIATURE SU FERRO			
		Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate:			
		su infissi e opere in ferro, valutato al mq			
33	A20.046.015.a	162	162,00		
		Totale m <sup>2</sup>	162,00	8,26	1.338,12
	A20.046.020	OPERE DA PITTORE VERNICIATURE SU FERRO			
		Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:			
		smalto oleosintetico opaco			
34	A20.046.020.a	162	162,00		
		Totale m <sup>2</sup>	162,00	21,25	3.442,50
	B01.031	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI RASCHIATURE E SVERNICIATURE			
		Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti			
35	B01.031.010	130	130,00		
		Totale m <sup>2</sup>	130,00	4,84	629,20
	M01.001	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA			
		IV livello edile			
36	M01.001.005	80	80,00		
		Totale h	80,00	32,22	2.577,60
37	NP.02	Sostituzione di nr.26 pannelli di controsoffitto tipo Acoustichoc spessore mm.40 e nr. 20 pannelli tipo Topiq Prime. Compreso smontaggio e il trasporto in discarica autorizzata dei materiali di risulta			
		1	1,00		
		A RIPORTARE			42.658,08

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			42.658,08
		Totale Cadauno	1,00	4.150,00	4.150,00
		Totale Scuola primaria Valeriani Euro			21.044,26
	A17.028.036	Scuola secondaria Fontanesi OPERE METALLICHE SERRAMENTI IN ALLUMINIO Serramento scorrevole realizzat ... prestazione termica del serramento: trasmissione termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK (adatto per applicazione in zona climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36$ dB:			
38	A17.028.036.g	finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 13	13,00		
		Totale m <sup>2</sup>	13,00	863,76	11.228,88
	B01.061	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI			
39	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demoliz ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica 3	3,00		
		Totale m <sup>3</sup>	3,00	59,09	177,27
	G.A.46.1	OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI OPERE EDILI IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI ONERI DISCARICA			
40	G.A.46.1.3	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 300	300,00		
		Totale kg	300,00	0,30	90,00
	M01.001	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA			
41	M01.001.005	IV livello edile 24	24,00		
		Totale h	24,00	32,22	773,28
		Totale Scuola secondaria Fontanesi Euro			12.269,43
		<b>Importo Lavori Euro</b>			<b>59.077,51</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Palestra Lepido	11.630,56	
Palestra Massenzatico	7.439,43	
Piscina scolastica De Sanctis	6.693,83	
Scuola primaria Valeriani	21.044,26	
Scuola secondaria Fontanesi	12.269,43	
IMPORTO LAVORI Euro		59.077,51
Da cui detraendo il ribasso del 23,94% su Euro 54.667,60		-13.087,42
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		45.990,09
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>45.990,09</b>

Reggio nell'Emilia, li 11/11/2024

Il Progettista  
Arch. Giorgia Lombardini

L'impresa  
Consorzio Innova