

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |           |
| 1        | M01.001       | <b>Lavori a misura</b><br>Cimitero di Cella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |           |
|          | M01.001.005   | MANODOPERA<br>MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA<br>IV livello edile<br>48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48,00     |        |           |
|          |               | Totale h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48,00     | 32,22  | 1.546,56  |
| 2        | N04.013.015   | NOLI<br>NOLI DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO<br>Piattaforma telescopica su autocarro:<br>altezza 34 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |           |
|          | N04.013.015.a | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,00     |        |           |
|          |               | Totale h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,00     | 92,58  | 1.481,28  |
| 3        | A08.000.015   | Cimitero di Massenzatico<br>INTONACI<br>REVISIONE E RESTAURO DI INTONACI<br>Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in oggetto comprendente predisposiz ... o lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:<br>per uno sviluppo della generatrice 80 - 120 cm                                                                                             |           |        | 3.027,84  |
|          | A08.000.015.c | 53,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53,40     |        |           |
|          |               | Totale m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53,40     | 209,88 | 11.207,59 |
| 4        | B01.061       | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI<br>MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |           |
|          | B01.061.005   | Trasporto a scarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demoliz ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di scarica<br>2                                                                                                                                                                                                                          | 2,00      |        |           |
|          |               | Totale m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00      | 59,09  | 118,18    |
| 5        | B01.061.015   | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico<br>2                                                                                                                                                                                                                               | 2,00      |        |           |
|          |               | Totale m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00      | 24,42  | 48,84     |
| 6        | F01.052.005   | <b>Oneri speciali</b><br>SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI<br>PONTEGGI A TELAIO<br>Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in p ... rnicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:<br>montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni     |           |        |           |
|          | F01.052.005.a | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00    |        |           |
|          |               | Totale m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00    | 15,31  | 4.593,00  |
| 7        | F01.052.005.c | smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere<br>300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00    |        |           |
|          |               | Totale m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00    | 6,14   | 1.842,00  |
| 8        | F01.055.010   | SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI<br>PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI<br>Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/1 ... o di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè e scale di collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione verticale):<br>per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori |           |        |           |
|          | F01.055.010.a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |           |
|          |               | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        | 20.837,45 |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                                                                                                                                                                   | QUANTITA' | PREZZO   | IMPORTO         |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| N.       | CODICE        |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |                 |
|          |               | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          | 20.837,45       |
|          |               | 300                                                                                                                                                                                                                                                        | 300,00    |          |                 |
|          |               | Totale m²                                                                                                                                                                                                                                                  | 300,00    | 2,52     | 756,00          |
|          | F01.061.005   | SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI<br>PROTEZIONI PER PONTEGGI                                                                                                                                                                                                 |           |          |                 |
|          |               | Linea di ancoraggio flessibile orizzontale per ponteggi per l'eliminazione del rischio di caduta dall'alto durante le fasi di montaggio, fune di 25 m, avvolgitore per fune e n. 2 cordini con assorbitori di energia, conforme alla direttiva CEE 89/686: |           |          |                 |
| 9        | F01.061.005.b | noleggio kit base per montaggio e smontaggio di ponteggio di lunghezza 21,6 m                                                                                                                                                                              |           |          |                 |
|          |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00      |          |                 |
|          |               | Totale cad                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00      | 91,92    | 91,92           |
| 10       | OS.01         | Oneri alla sicurezza ed accantieramento per la protezione dell'area di cantiere. Realizzazione di area di lavoro con rete pasine, cavalletti e cartellonistica                                                                                             |           |          |                 |
|          |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00      |          |                 |
|          |               | Totale Cadauno                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00      | 1.002,11 | 1.002,11        |
|          |               | <b>Totale Oneri speciali Euro</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |          | <b>8.285,03</b> |
|          |               | Totale Cimitero di Massenzatico Euro                                                                                                                                                                                                                       |           |          | 19.659,64       |
|          | A08.000.015   | Cimitero di Pratofontana<br>INTONACI<br>REVISIONE E RESTAURO DI INTONACI                                                                                                                                                                                   |           |          |                 |
|          |               | Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in oggetto comprendente predisposizioni ... o lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:  |           |          |                 |
| 11       | A08.000.015.c | per uno sviluppo della generatrice 80 - 120 cm                                                                                                                                                                                                             |           |          |                 |
|          |               | 24                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,00     |          |                 |
|          |               | Totale m                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,00     | 209,88   | 5.037,12        |
|          | A08.016.015   | INTONACI<br>INTONACI PREMISCELATI DECORATIVI, TERMOISOLANTI E FONOASSORBENTI, ANTINCENDIO                                                                                                                                                                  |           |          |                 |
|          |               | Intonaco premiscelato termico, deumidificante, fonoassorbente, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatermiche e vari additivi, formulati e amalgamati con cemento o calce idraulica, ad elevata resistenza ... applicato a mano: |           |          |                 |
| 12       | A08.016.015.b | spessore 5 ÷ 6 cm                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |                 |
|          |               | 65                                                                                                                                                                                                                                                         | 65,00     |          |                 |
|          |               | Totale m²                                                                                                                                                                                                                                                  | 65,00     | 54,55    | 3.545,75        |
|          | A20.001       | OPERE DA PITTORE<br>PREPARAZIONE SOTTOFONDI MURARI                                                                                                                                                                                                         |           |          |                 |
| 13       | A20.001.015   | Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione                                                                                                                              |           |          |                 |
|          |               | 42                                                                                                                                                                                                                                                         | 42,00     |          |                 |
|          |               | Totale m²                                                                                                                                                                                                                                                  | 42,00     | 17,84    | 749,28          |
|          | A20.007.005   | OPERE DA PITTORE<br>TINTEGGIATURE A TEMPERA                                                                                                                                                                                                                |           |          |                 |
|          |               | Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura:                                                                                                                                                 |           |          |                 |
| 14       | A20.007.005.a | compenso per due mani a coprire                                                                                                                                                                                                                            |           |          |                 |
|          |               | 15,473                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,47     |          |                 |
|          |               | Totale m²                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,47     | 5,17     | 79,98           |
|          | A20.016.060   | OPERE DA PITTORE<br>TINTEGGIATURE CON PITTURE AI SILICATI                                                                                                                                                                                                  |           |          |                 |
|          |               | Pittura minerale per tinteggiature esterne su intonaci minerali, a base di silicato liquido di potassio puro a due componenti secondo norma DIN 18363 2.4.1, resistenti ai raggi UV, applicata in due mani a pennello o a spruzzo:                         |           |          |                 |
| 15       | A20.016.060.b | colorata                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |                 |
|          |               | 70                                                                                                                                                                                                                                                         | 70,00     |          |                 |
|          |               | Totale m²                                                                                                                                                                                                                                                  | 70,00     | 22,72    | 1.590,40        |
|          | B01.013       | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |                 |
|          |               | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                |           |          | 33.690,01       |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO       |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| N.       | CODICE        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |               |
|          |               | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        | 33.690,01     |
| 16       | B01.013.005   | RIMOZIONE DI INTONACI<br>Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici                                                                                                                           |           |        |               |
|          |               | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65,00     |        |               |
|          |               | Totale m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65,00     | 16,33  | 1.061,45      |
|          | B01.061       | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |               |
| 17       | B01.061.005   | MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI<br>Trasporto a scarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demoliz ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di scarica                                        |           |        |               |
|          |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00      |        |               |
|          |               | Totale m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00      | 59,09  | 118,18        |
| 18       | B01.061.015   | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico                                                                           |           |        |               |
|          |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00      |        |               |
|          |               | Totale m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00      | 24,42  | 48,84         |
|          | M01.001       | MANODOPERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |               |
| 19       | M01.001.005   | MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA<br>IV livello edile                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |               |
|          |               | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,00     |        |               |
|          |               | Totale h                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,00     | 32,22  | 515,52        |
| 20       | NP.01         | Fornitura e posa di porta in PVC dimensioni 80x210cm, compreso pacchi di vani passaggio sopraelev. dim. 80x240cm, di maniglie con serratura e pannelli in plexiglass da 3mm e compresa fornitura e posa di barra in alluminio necessaria come rinforzo                                                                 |           |        |               |
|          |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00      |        |               |
|          |               | Totale cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00      | 697,68 | 1.395,36      |
|          | F01.064.005   | <b>Oneri speciali</b><br>SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI<br>TRABATTELLI                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |               |
| 21       | F01.064.005.c | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, p ... e norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il primo mese di utilizzo |           |        |               |
|          |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00      |        |               |
|          |               | Totale cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00      | 117,58 | 117,58        |
|          |               | <b>Totale Oneri speciali Euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        | <b>117,58</b> |
|          |               | Totale Cimitero di Pratofontana Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        | 14.259,46     |
| 22       | A.46.1.2      | Cimitero di San Bartolomeo<br>Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc<br>Codici EER (CER) 170904                                                                                                                                                                              |           |        |               |
|          |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00      |        |               |
|          |               | Totale m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00      | 20,90  | 41,80         |
|          | A07.037.010   | TETTI E OPERE DA LATTONIERE<br>OPERE DA LATTONIERE                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |               |
| 23       | A07.037.010.d | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50:<br>in acciaio zincato preverniciato da 8/10                      |           |        |               |
|          |               | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,00     |        |               |
|          |               | Totale m                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,00     | 35,14  | 878,50        |
|          | A08.013.005   | INTONACI<br>INTONACI PREMISCELATI CIVILI E DI FINITURA                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |               |
|          |               | Intonaco civile costituito da primo strato di rinzafo dello spessore medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana gr ... NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm:                                                                    |           |        |               |
|          |               | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        | 37.867,24     |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |           |
|          |               | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        | 37.867,24 |
| 24       | A08.013.005.a | applicato a mano                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |           |
|          |               | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,00     |        |           |
|          |               | Totale m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22,00     | 50,60  | 1.113,20  |
|          | A08.022.030   | INTONACI<br>OPERE COMPLEMENTARI<br>Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro:                                                                                                                                                                |           |        |           |
| 25       | A08.022.030.b | peso 140 g/mq                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |           |
|          |               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,00     |        |           |
|          |               | Totale m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,00     | 6,45   | 129,00    |
|          | A20.016.060   | OPERE DA PITTORE<br>TINTEGGIATURE CON PITTURE AI SILICATI<br>Pittura minerale per tinteggiature esterne su intonaci minerali, a base di silicato liquido di potassio puro a due componenti secondo norma DIN 18363 2.4.1, resistenti ai raggi UV, applicata in due mani a pennello o a spruzzo: |           |        |           |
| 26       | A20.016.060.b | colorata                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |
|          |               | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45,00     |        |           |
|          |               | Totale m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45,00     | 22,72  | 1.022,40  |
|          | B01.013       | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI<br>RIMOZIONE DI INTONACI                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |           |
| 27       | B01.013.005   | Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici                                                                                                                             |           |        |           |
|          |               | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,00     |        |           |
|          |               | Totale m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22,00     | 16,33  | 359,26    |
|          | B01.061       | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI<br>MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |           |
| 28       | B01.061.010   | Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenien ... i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica                                           |           |        |           |
|          |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00      |        |           |
|          |               | Totale m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00      | 71,48  | 142,96    |
| 29       | B01.061.020   | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m                                                                                                                                |           |        |           |
|          |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00      |        |           |
|          |               | Totale m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00      | 39,20  | 78,40     |
|          | M01.001       | MANODOPERA<br>MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |           |
| 30       | M01.001.025   | Installatore 5a categoria                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |           |
|          |               | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64,00     |        |           |
|          |               | Totale h                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64,00     | 29,81  | 1.907,84  |
|          | N04.013.015   | NOLI<br>NOLI DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO<br>Piattaforma telescopica su autocarro:                                                                                                                                                                                                                  |           |        |           |
| 31       | N04.013.015.a | altezza 34 m                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |           |
|          |               | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,00     |        |           |
|          |               | Totale h                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,00     | 92,58  | 1.481,28  |
|          | N04.019       | NOLI<br>NOLI DI COMPRESSORI, MARTELLI DEMOLITORI E MOTOSEGHE                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |           |
| 32       | N04.019.015   | Martello demolitore fino a 10 kg con funzionamento elettrico, escluso operatore, per ogni ora di effettivo esercizio                                                                                                                                                                            |           |        |           |
|          |               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,00      |        |           |
|          |               | Totale h                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,00      | 7,68   | 30,72     |
|          | F01.064.005   | <b>Oneri speciali</b><br>SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI<br>TRABATTELLI<br>Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, p ... e norme vigenti, compresi gli oneri di                                                  |           |        |           |
|          |               | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        | 44.132,30 |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO       |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| N.       | CODICE        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |               |
|          |               | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        | 44.132,30     |
| 33       | F01.064.005.e | montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:<br>per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per il primo mese di utilizzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |               |
|          |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00      |        |               |
|          |               | Totale cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00      | 306,71 | 306,71        |
|          |               | <b>Totale Oneri speciali Euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        | <b>306,71</b> |
|          |               | Totale Cimitero di San Bartolomeo Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        | 7.492,07      |
|          |               | Cimitero di San Prospero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |               |
| 34       | A.46.1.2      | Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc<br>Codici EER (CER) 170904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |               |
|          |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00      |        |               |
|          |               | Totale m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00      | 20,90  | 41,80         |
| 35       | A.46.1.2      | Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc<br>Codici EER (CER) 170904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |               |
|          |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00      |        |               |
|          |               | Totale m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00      | 20,90  | 41,80         |
|          | A03.004.005   | MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO<br>ARMATO<br>CONGLOMERATI CEMENTIZI CONFEZIONATI IN CANTIERE<br>Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni<br>di piccola entità, secondo le prescrizioni ... necessario per dare un'opera eseguita a<br>perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:<br>eseguito con 300 kg di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto |           |        |               |
| 36       | A03.004.005.a | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,50      |        |               |
|          |               | Totale m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,50      | 347,39 | 868,48        |
|          | A07.037.035   | TETTI E OPERE DA LATTONIERE<br>OPERE DA LATTONIERE<br>Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, per lavorazioni complesse,<br>posate in opera su superfici predisposte ... re murarie per l'ancoraggio dei baggioli,<br>sfido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo:                                                                                                                                                              |           |        |               |
| 37       | A07.037.035.b | in alluminio preverniciato, spessore 8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |               |
|          |               | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60,00     |        |               |
|          |               | Totale m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60,00     | 199,79 | 11.987,40     |
|          | A08.013.005   | INTONACI<br>INTONACI PREMISCELATI CIVILI E DI FINITURA<br>Intonaco civile costituito da primo strato di rinzafo dello spessore medio di 5 mm<br>con malta preconfezionata a grana gr ... NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare<br>dolomitico di granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm:                                                                                                                                                              |           |        |               |
| 38       | A08.013.005.a | applicato a mano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |               |
|          |               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,00     |        |               |
|          |               | Totale m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,00     | 50,60  | 1.012,00      |
|          | A08.022.030   | INTONACI<br>OPERE COMPLEMENTARI<br>Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di<br>vetro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |               |
| 39       | A08.022.030.b | peso 140 g/mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |               |
|          |               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,00     |        |               |
|          |               | Totale m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,00     | 6,45   | 129,00        |
|          | A15.046       | PAVIMENTI<br>PAVIMENTI INDUSTRIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |               |
| 40       | A15.046.015   | Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in<br>opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro dei ferri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |               |
|          |               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,00     |        |               |
|          |               | Totale kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,00     | 1,73   | 86,50         |
|          | A20.016.060   | OPERE DA PITTORE<br>TINTEGGIATURE CON PITTURE AI SILICATI<br>Pittura minerale per tinteggiature esterne su intonaci minerali, a base di silicato<br>liquido di potassio puro a due componenti secondo norma DIN 18363 2.4.1,<br>resistenti ai raggi UV, applicata in due mani a pennello o a spruzzo:                                                                                                                                                                            |           |        |               |
|          |               | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        | 58.605,99     |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |           |
| 41       | A20.016.060.b | colorata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RIPORTO   |        | 58.605,99 |
|          |               | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,00     |        |           |
|          |               | Totale m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,00     | 22,72  | 545,28    |
|          | B01.004.025   | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI<br>DEMOLIZIONI DI MURATURE                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |           |
| 42       | B01.004.025.a | Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale                                                                                |           |        |           |
|          |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00      |        |           |
|          |               | Totale m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00      | 252,33 | 504,66    |
|          | B01.013       | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI<br>RIMOZIONE DI INTONACI                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |           |
| 43       | B01.013.005   | Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici                                                                                                                                                      |           |        |           |
|          |               | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,00     |        |           |
|          |               | Totale m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,00     | 16,33  | 293,94    |
|          | B01.061       | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI<br>MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |           |
| 44       | B01.061.010   | Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenien ... i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica                                                                    |           |        |           |
|          |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00      |        |           |
|          |               | Totale m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00      | 71,48  | 142,96    |
| 45       | B01.061.010   | Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenien ... i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica                                                                    |           |        |           |
|          |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00      |        |           |
|          |               | Totale m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00      | 71,48  | 142,96    |
| 46       | B01.061.020   | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m                                                                                                                                                         |           |        |           |
|          |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00      |        |           |
|          |               | Totale m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00      | 39,20  | 78,40     |
| 47       | B01.061.020   | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m                                                                                                                                                         |           |        |           |
|          |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00      |        |           |
|          |               | Totale m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00      | 39,20  | 78,40     |
|          | M01.001       | MANODOPERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |           |
| 48       | M01.001.025   | MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA<br>Installatore 5a categoria                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |           |
|          |               | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,00     |        |           |
|          |               | Totale h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,00     | 29,81  | 476,96    |
|          | N04.013.015   | NOLI<br>NOLI DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |           |
| 49       | N04.013.015.a | Piattaforma telescopica su autocarro:<br>altezza 34 m                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |           |
|          |               | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40,00     |        |           |
|          |               | Totale h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40,00     | 92,58  | 3.703,20  |
|          | F01.064.005   | <b>Oneri speciali</b><br>SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI<br>TRABATTELLI                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |           |
| 50       | F01.064.005.e | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, p ... e norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:<br>per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per il primo mese di utilizzo |           |        |           |
|          |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00      |        |           |
|          |               | Totale cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00      | 306,71 | 306,71    |
|          |               | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        | 64.879,46 |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                                                                                                                                                              | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO       |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| N.       | CODICE        |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |               |
|          |               | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |        | 64.879,46     |
|          |               | <b>Totale Oneri speciali Euro</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |        | <b>306,71</b> |
|          |               | Totale Cimitero di San Prospero Euro                                                                                                                                                                                                                  |           |        | 20.440,45     |
|          |               | Cimitero di Sesso                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |               |
|          | B01.025.015   | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI                                                                                                                                                                                                                               |           |        |               |
|          |               | RIMOZIONE DI TETTI                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |               |
|          |               | Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:                                                                |           |        |               |
| 51       | B01.025.015.c | con tegole e coppi in laterizio                                                                                                                                                                                                                       |           |        |               |
|          |               | 180                                                                                                                                                                                                                                                   | 180,00    |        |               |
|          |               | Totale m²                                                                                                                                                                                                                                             | 180,00    | 11,81  | 2.125,80      |
|          | B01.061       | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI                                                                                                                                                                                                                               |           |        |               |
|          |               | MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI                                                                                                                                                                                                                            |           |        |               |
| 52       | B01.061.005   | Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demoliz ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica |           |        |               |
|          |               | 6                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,00      |        |               |
|          |               | Totale m³                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00      | 59,09  | 354,54        |
| 53       | B01.061.015   | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico          |           |        |               |
|          |               | 6                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,00      |        |               |
|          |               | Totale m³                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00      | 24,42  | 146,52        |
|          | B01.061.030   | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI                                                                                                                                                                                                                               |           |        |               |
|          |               | MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI                                                                                                                                                                                                                            |           |        |               |
|          |               | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:                                                                                                                          |           |        |               |
| 54       | B01.061.030.b | valutazione a volume                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |               |
|          |               | 6                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,00      |        |               |
|          |               | Totale m³                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00      | 36,24  | 217,44        |
|          | B02.007.125   | OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI                                                                                                                                                                                    |           |        |               |
|          |               | INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE                                                                                                                                                                                                   |           |        |               |
|          |               | Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, tegole piane, marsigliesi o similari, con integrazione di el ... lle tegole e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la rimozione materiale di recupero: |           |        |               |
| 55       | B02.007.125.a | embrici                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |               |
|          |               | 180                                                                                                                                                                                                                                                   | 180,00    |        |               |
|          |               | Totale m²                                                                                                                                                                                                                                             | 180,00    | 31,64  | 5.695,20      |
|          | N04.001.005   | NOLI                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |               |
|          |               | NOLI DI AUTOCARRI                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |               |
|          |               | Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:                                                                                                                               |           |        |               |
| 56       | N04.001.005.a | motrici due assi fino a 5 t                                                                                                                                                                                                                           |           |        |               |
|          |               | 24                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,00     |        |               |
|          |               | Totale h                                                                                                                                                                                                                                              | 24,00     | 59,63  | 1.431,12      |
| 57       | NP.02         | Fornitura e posa di listelli in legno dimensioni 50x50xh4000mm                                                                                                                                                                                        |           |        |               |
|          |               | 350                                                                                                                                                                                                                                                   | 350,00    |        |               |
|          |               | Totale m                                                                                                                                                                                                                                              | 350,00    | 29,85  | 10.447,50     |
| 58       | NP.03         | Fornitura e posa di fermacoppi                                                                                                                                                                                                                        |           |        |               |
|          |               | 450                                                                                                                                                                                                                                                   | 450,00    |        |               |
|          |               | Totale Cadauno                                                                                                                                                                                                                                        | 450,00    | 2,00   | 900,00        |
|          | F01.043.030   | <b>Oneri speciali</b>                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |               |
|          |               | SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI                                                                                                                                                                                                                       |           |        |               |
|          |               | SISTEMI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO                                                                                                                                                                                                  |           |        |               |
|          |               | Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente intermedio e tavola fermapièdi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm :                                       |           |        |               |
|          |               | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                           |           |        | 86.197,58     |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QUANTITA' | PREZZO   | IMPORTO          |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| N.       | CODICE        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |                  |
| 59       | F01.043.030.a | per il primo mese lavorativo<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          | 86.197,58        |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00    |          |                  |
|          |               | Totale m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00    | 12,53    | 1.253,00         |
|          | F01.052.005   | SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI<br>PONTEGGI A TELAIO<br>Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in p ... nizioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:             |           |          |                  |
| 60       | F01.052.005.a | montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni<br>400                                                                                                                                                                                 | 400,00    |          |                  |
|          |               | Totale m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400,00    | 15,31    | 6.124,00         |
| 61       | F01.052.005.c | smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere<br>400                                                                                                                                                                                    | 400,00    |          |                  |
|          |               | Totale m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400,00    | 6,14     | 2.456,00         |
|          | F01.055.010   | SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI<br>PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI<br>Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/1 ... o di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiEDE e scale di collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione verticale): |           |          |                  |
| 62       | F01.055.010.a | per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori<br>400                                                                                                                                                             | 400,00    |          |                  |
|          |               | Totale m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400,00    | 2,52     | 1.008,00         |
|          | F01.061.005   | SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI<br>PROTEZIONI PER PONTEGGI<br>Linea di ancoraggio flessibile orizzontale per ponteggi per l'eliminazione del rischio di caduta dall'alto durante le fa ... inale, fune di 25 m, avvolgitore per fune e n. 2 cordini con assorbitori di energia, conforme alla direttiva CEE 89/686:      |           |          |                  |
| 63       | F01.061.005.b | noleggio kit base per montaggio e smontaggio di ponteggio di lunghezza 21,6 m<br>1                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00      |          |                  |
|          |               | Totale cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00      | 91,92    | 91,92            |
| 64       | OS.01         | Oneri alla sicurezzaed accantieramento per la protezione dell'area di cantiere. Realizzazione di area di lavoro con rete pasine, cavalletti e cartellonistica<br>1                                                                                                                                                       | 1,00      |          |                  |
|          |               | Totale Cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00      | 1.002,11 | 1.002,11         |
|          |               | <b>Totale Oneri speciali Euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          | <b>11.935,03</b> |
|          |               | <b>Totale Cimitero di Sesso Euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          | <b>33.253,15</b> |
|          |               | <b>Totale Lavori a misura Euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          | <b>98.132,61</b> |
|          |               | <b>Importo Lavori Euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          | <b>98.132,61</b> |

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                 | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI   |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) LAVORI</b>                                         |                  |                  |
| <b>Lavori a misura</b>                                   | <b>98.132,61</b> |                  |
| Cimitero di Cella                                        | 3.027,84         |                  |
| Cimitero di Massenzatico                                 | 19.659,64        |                  |
| Cimitero di Pratofontana                                 | 14.259,46        |                  |
| Cimitero di San Bartolomeo                               | 7.492,07         |                  |
| Cimitero di San Prospero                                 | 20.440,45        |                  |
| Cimitero di Sesso                                        | 33.253,15        |                  |
| IMPORTO LAVORI Euro                                      |                  | 98.132,61        |
| Oneri speciali Euro                                      | 20.951,06        |                  |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro        | 77.181,55        |                  |
| Da cui detraendo il ribasso del 23,94% su Euro 72.654,69 |                  | -17.393,53       |
| TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro                  |                  | 80.739,08        |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                           |                  |                  |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                              |                  |                  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>               |                  | <b>80.739,08</b> |



GIORGIA  
LOMBARDINI  
22.11.2024  
14:13:25  
GMT+01:00