



*Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città*

**Progetto esecutivo per interventi di sicurezza e
moderazione del traffico - 2025
D_52901**

ELENCO PREZZI UNITARI
estratto da Prezzario Regione Emilia Romagna 2024

Reggio Emilia, gennaio 2025

IL PROGETTISTA

Geom. Luca Mastrangelo

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01	LAVORI STRADALI		
C01.001	SCAVI DI SBANCAMENTO		
C01.001.005	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:		
C01.001.005.b	in roccia alterata	m ³	11,35
	(Euro undici/35)		
C01.010	RINTERRI E TRASPORTI		
C01.010.005	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata co.....ca autorizzata. Valutato a m ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:		
C01.010.005.a	per trasporti fino a 10 km	m ³ x km	0,96
	(Euro zero/96)		
C01.010.005.b	per ogni km in più oltre i primi 10	m ³ x km	0,63
	(Euro zero/63)		
C01.019	FONDAZIONI STRADALI		
C01.019.005	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari:		
C01.019.005.a	su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%)	m ²	0,84
	(Euro zero/84)		
C01.019.012	Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale, compresa la fornitura di materiale frantumato riciclato per.....lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento:		
C01.019.012.b	misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc	m ³	41,30
	(Euro quarantuno/30)		
C01.019.026	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, mater.....ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento	m ³	36,91
	(Euro trentasei/91)		
C01.019.040	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno diarghezza costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/mq/sec, testate, con norme UNI:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.019.040.a	 peso minimo 85 g/mq, resistenza a trazione 18 kN/m, allungamento a rottura del 24%, porometria O90 di 200 µ (Euro due/30)	m ²	2,30
C01.022	PAVIMENTAZIONI STRADALI		
C01.022.005	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:		
C01.022.005.a	con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) (Euro uno/46)	m ²	1,46
C01.022.020	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat.....di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:		
C01.022.020.a	spessore compresso fino a 3 cm (Euro dieci/42)	m ²	10,42
C01.022.020.b	per ogni cm in più di spessore (Euro tre/21)	m ²	3,21
C01.034	MARCIAPIEDI		
C01.034.015	Marcia piede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura (Euro quindici/14)	m ²	15,14
C01.043	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA		
C01.043.010	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi un..... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I:		
C01.043.010.b	lato 90 cm (Euro quarantanove/77)	cad	49,77
C01.043.105	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatola perimetrale di rinforzo e.....re stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.105.b	diametro 60 cm (Euro trentasei/82)	cad	36,82
C01.043.175	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatola perimetrale di		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.043.175.a	rinforzo.....azione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm (Euro trenta/31)	cad	30,31
C01.049	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI		
C01.049.010	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:		
C01.049.010.d	altezza 3,50 m (Euro centotrentatre/99)	cad	133,99
C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco (Euro cinque/75)	cad	5,75
C01.052	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE		
C01.052.005	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, esegu.....sfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:		
C01.052.005.a	per strisce da 12 cm (Euro uno/00)	m	1,00
C01.052.015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite media.....ialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:		
C01.052.015.a	per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq (Euro sei/93)	m²	6,93
F01	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI		
F01.031	SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI		
F01.031.193	Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio (Euro trentadue/66)	h	32,66
M01	MANODOPERA		
M01.001	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA		
M01.001.005	IV livello edile		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro trentadue/22)	h	32,22
M01.001.010	Specializzato edile		
	 (Euro trenta/49)	h	30,49
MT01	MATERIALI		
MT01.028	OPERE STRADALI		
MT01.028.010	Asfalto colato per marciapiedi		
	 (Euro duecentotrenta/00)	m³	230,00
N04	NOLI		
N04.001	NOLI DI AUTOCARRI		
N04.001.005	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.001.005.a	motrici due assi fino a 5 t		
	 (Euro cinquantanove/63)	h	59,63
N04.001.005.e	motrici tre assi fino a 14 t		
	 (Euro ottantasette/02)	h	87,02
N04.004	NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA		
N04.004.015	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.004.015.a	potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)		
	 (Euro sessantuno/48)	h	61,48
N04.016	NOLI PER OPERE STRADALI		
N04.016.010	Rullo compattatore compreso operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo trainante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.016.010.a	vibrante, peso 4.000 kg per asfalto		
	 (Euro sessantasei/08)	h	66,08
N04.016.015	Fresatrice compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio con larghezza operativa di 2 m		
		h	298,98

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
X.X	(Euro duecentonovantotto/98)		
	ONERI DI DISCARICA		
	t		15,00
	(Euro quindici/00)		