

**AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO NELLE ZONE ARENA CAMPOVOLO E STADIO GIGLIO
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (8° ESTENSIONE MAN)**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
(COLLEGAMENTI ELETTRICI E ALIMENTAZIONE)**

Punto di accentrament o	Apertura – pulizia e richiusura pozzetti esistenti (importo singolo pozzetto €)	Numero pozzetti stimati (1 ogni 30 mt circa)	Importo totale pulizia e richiusura pozzetti esistenti	Distanza dal quadro	Prezzo al metro cavo di alimentazione	Importo totale cavo di alimentazione	Centralino 12 moduli IP65 completo di differenziale puro 2x25A 30 mA classe A 3 interruttori magnetotermici 2x10A 4 prese UNEL (n. 1 per punto di accentramento)	Allaccio linea al punto di fornitura (costo fisso x armadio)	Allestimento quadro rack (importo fisso)		
AR1	€ 50,00	9	€ 450,00	256	€ 4,85	€ 1.241,60	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR3		1	€ 50,00	2		€ 9,70	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR4		13	€ 650,00	400		€ 1.940,00	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR5		5	€ 250,00	135		€ 654,75	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR6		8	€ 400,00	230		€ 1.115,50	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR7		19	€ 950,00	558		€ 2.706,30	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR8		8	€ 400,00	254		€ 1.231,90	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR9		5	€ 250,00	153		€ 742,05	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR10		5	€ 250,00	154		€ 746,90	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR11		10	€ 500,00	296		€ 1.435,60	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR16		1	€ 50,00	10		€ 48,50	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR17		9	€ 450,00	280		€ 1.358,00	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR18		18	€ 900,00	540		€ 2.619,00	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR20		13	€ 650,00	393		€ 1.906,05	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR21		19	€ 950,00	571		€ 2.769,35	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR23		11	€ 550,00	333		€ 1.615,05	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
AR24		8	€ 400,00	245		€ 1.188,25	€ 475,00	€ 150,00	€ 250,00		
				€ 8.100,00				€ 23.328,50	€ 8.075,00	€ 2.550,00	€ 4.250,00
IMPORTO TOTALE (IVA ESCLUSA):									€ 46.303,50		