

PNRR-M1C3-I1.2

**“RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI,
BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E
PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA”**

**RIQUALIFICAZIONE DELL' ACCESSIBILITA' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI
ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA
COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE
CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI**

CUP_J87B22000800006 SOTTOPROGETTO 1 PBM B_48001

PROGETTO ESECUTIVO

Direttore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali

Arch. Massimo Magnani

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Francesca Ruozzi

Progettista incaricato e DL

Arch. Cinzia Araldi

Coord. sicurezza.prog. ed esec.

Arch. Mattia Pelani



Elaborati descrittivi

tav. n. LOTTO 7

LOTTO 7
COMPUTO METRICO

ED_E.09

Luglio 2024

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 / 18 A11.004.020. a	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido SpCat 7 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina Cat 18 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli SbCat 1 - Regione Emilia Romagna - Elenco Prezzi delle opere pubbliche 2024 Passaggio cortile di servizio-chiostro dei marmi					32,00		
	SOMMANO mq					32,00	4,17	133,44
2 / 19 A15.001.015. a	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm SpCat 7 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina Cat 18 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli SbCat 1 - Regione Emilia Romagna - Elenco Prezzi delle opere pubbliche 2024 Passaggio cortile di servizio-chiostro dei marmi					32,00		
	SOMMANO mq					32,00	16,91	541,12
3 / 20 A15.001.015. b	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore SpCat 7 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina Cat 18 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli SbCat 1 - Regione Emilia Romagna - Elenco Prezzi delle opere pubbliche 2024 Passaggio cortile di servizio-chiostro dei marmi	32,00			3,000	96,00		
	SOMMANO mq					96,00	7,42	712,32
4 / 21 NPE004	PAVIMENTO IN RESINA Pavimento in resina epossidica bicomponente dello spessore tra 1 e 3 mm con caratteristiche antistrucciolo, comprendente le seguenti lavorazioni: Eventuale pallinatura del pavimento sottostante al fine di irruvidire il supporto e favorire l'aggrappo. Stuccatura delle cavillature formatesi mediante stucco in resina epossidica. Stesura di 2/3 mani di resina epossidica pura applicata a spatola sabbiata a rifiuto con sabbia di quarzo. Stesura di una mano in resina epossidica pigmentata. Finitura del pavimento con una mano in resina epossidica posata a rullo. Con finitura e colore da concordare con la DL, compreso ogni onere per la corretta installazione. SpCat 7 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina Cat 18 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli SbCat 2 - NP Passaggio cortile di servizio-chiostro dei marmi					32,00		
	SOMMANO m2					32,00	54,56	1'745,92
5 / 42 A15.001.015. a	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm SpCat 7 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina Cat 18 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli SbCat 1 - Regione Emilia Romagna - Elenco Prezzi delle opere pubbliche 2024							
	A R I P O R T A R E							3'132,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'132,80
6 / 43 A15.001.005	Area WC zona rampe					40,00	16,91	676,40
	SOMMANO mq					40,00		
	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm SpCat 7 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina Cat 18 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli SbCat 1 - Regione Emilia Romagna - Elenco Prezzi delle opere pubbliche 2024 Area WC zona bagni					22,00	26,27	577,94
	SOMMANO mq					22,00		
7 / 44 A11.004.020. a	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido SpCat 7 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina Cat 18 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli SbCat 1 - Regione Emilia Romagna - Elenco Prezzi delle opere pubbliche 2024 Area WC					62,00	4,17	258,54
	SOMMANO mq					62,00		
	PAVIMENTO IN RESINA Pavimento in resina epossidica bicomponente dello spessore tra 1 e 3 mm con caratteristiche antistdrucchiolo, comprendente le seguenti lavorazioni: Eventuale pallinatura del pavimento sottostante al fine di irruvidire il supporto e favorire l'aggrappo. Stuccatura delle cavillature formatesi mediante stucco in resina epossidica. Stesura di 2/3 mani di resina epossidica pura applicata a spatola sabbata a rifiuto con sabbia di quarzo. Stesura di una mano in resina epossidica pigmentata. Finitura del pavimento con una mano in resina epossidica posata a rullo. Con finitura e colore da concordare con la DL, compreso ogni onere per la corretta installazione. SpCat 7 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina Cat 18 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli SbCat 2 - NP Area WC					40,00	54,56	2'182,40
	SOMMANO m2					40,00		
9 / 114 SIC.SIC 07	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SpCat 14 - OOSS - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina Cat 19 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - Sicurezza SbCat 3 - Oneri PSC					1,00	416,80	416,80
	SOMMANO a corpo					1,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro							7'244,88
	T O T A L E euro							7'244,88
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA [2223 Musei agg.2024 CME_06.dcf (C:\STEIT TRANSITO\2223 AM Musei RE\STEIT\Documenti economici)\ v.1/114]