

LEGENDA

le pavimentazioni dell'isola ecologica e dell'area circostante non saranno rimosse ma utilizzate come base per le lavorazioni di progetto

Su tutta l'area di progetto. Ripulitura del bosco consistente nello sfalcio delle erbe e dei cespugli infestanti ed eventuale rimozione di alberature ed estirpazione dei ceppi comprese tutte le opere di apertura dei sentieri
S. complessiva **121000 m²**

Pulitura area di ingresso ad inizio lavorazioni, consistente nella rimozione e conferimento a discarica di rifiuti presenti e pulitura dell'area dell'isola ecologica, sfalcio del prato (se necessario)
S. totale: 8800 m²

Scavo a sezione obbligata su terreno vegetale per la realizzazione di nuovi tratti pavimentati nell'area di ingresso
H scavo: 0,60 m

Apertura di sentiero e scavo di scotico su nuovi percorsi di progetto
H scavo: 0,60 m
larghezza: 1,50m
L. complessiva: 2559 m
S. totale: 4095 m²

diradamento bosco e rimozione di alberature per apertura sentiero

