

PNRR-M1C3-I1.2

**“RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI,
BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E
PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA”**

**RIQUALIFICAZIONE DELL' ACCESSIBILITA' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI
ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA
COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE
CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI**

CUP_J87B22000800006 SOTTOPROGETTO 1 PBM B_48001

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

ai sensi art.21 comma 1 All II.18 D.lgs 36/2023

Direttore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali
Arch. Massimo Magnani

Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Francesca Ruozzi

Progettista incaricato e DL
Arch. Cinzia Araldi

Coord. sicurezza.prog. ed esec.
Arch. Mattia Pelani



Elaborati descrittivi

PROGETTO DI VARIANTE
COMPUTO METRICO _ LOTTO 5

Giugno 2026

tav. n.

**ED_E.10
Var 02**

Comune di REGGIO EMILIA
Provincia di REGGIO EMILIA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PNRR-M1C3-I1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA"
CUP_J87B22000800006 SOTTOPROGETTO 1 PBM B_48001
(REV_07)- LOTTO 5 PERIZIA DI VARIANTE

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, 11/06/2026

IL TECNICO
Arch. Cinzia Araldi

Arch. Cinzia Araldi - Via Filagni 6, Piantonia di Fornovo Taro 43045 (PR)
e-mail: cinzia.araldi@gmail.com Mob:339/8189317

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSIO	Quantità	IMPORTI	
		H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A CORPO</u>				
1 / 1 NPE006	PAVIMENTAZIONE CHIOSTRO DEI MARMI Fornitura e posa di pavimentazione centrale chiostro dei marmi formata in decowood, secondo disegno di progetto, completa di scarifica, posa di stabilizzato con rullatura, pavimento, quanto necessario alla corretta installazione. SpCat 1 - LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood Cat 1 - LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli SbCat 2 - NP		170,00		
	SOMMANO m2		170,00	141,69	24'087,30
2 / 2 Arrotond. 01	Arrotondamento Progetto base SpCat 1 - LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood Cat 1 - LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli SbCat 2 - NP		-1,00		
	SI DETRAGGONO arrotond		-1,00	1,57	-1,57
3 / 3 NPE006a	OPERE DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CHIOSTRO DEI MARMI Opere di completamento della pavimentazione centrale chiostro dei marmi formata in decowood, per maggiori oneri dovuti alla presenza di accumuli e pendenze non compatibili con la posa del sistema secondo disegno di progetto, completa di scarifica, posa di stabilizzato con rullatura, pavimento, quanto necessario alla corretta installazione. SpCat 1 - LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood Cat 1 - LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli SbCat 2 - NP		1,00		
	SOMMANO m2		1,00	3'973,21	3'973,21
4 / 4 Arrotond. 02	Arrotondamento Variante SpCat 2 - OOSS - LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood Cat 2 - LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood - Sicurezza SbCat 2 - NP		1,00		
	SOMMANO arrotond		1,00	0,01	0,01
5 / 5 SIC.SIC 05	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SpCat 2 - OOSS - LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood Cat 2 - LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood - Sicurezza SbCat 3 - Oneri PSC		1,00		
	SOMMANO a corpo		1,00	541,05	541,05
	Parziale LAVORI A CORPO euro				28'600,00
	T O T A L E euro				28'600,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----				
	A R I P O R T A R E				

[illegible]

[illegible]

[illegible]