



PNRR-M1C3-I1.2

**“RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI,
BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E
PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA”
RIQUALIFICAZIONE DELL' ACCESSIBILITA' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI
ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA
COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE
CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI**

CUP _J87B22000800006 SOTTOPROGETTO 1 PBM B_48001

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

ai sensi art.21 comma 1 All II, 18 D.lgs 36/2023

Direttore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali

Arch. Massimo Magnani

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Francesca Ruozzi

Progettista incaricato e DL

Arch. Cinzia Araldi

Coord. sicurezza,prog. ed eseg.

Arch. Mattia Pelani



Elaborati descrittivi

tav. n.

PROGETTO DI VARIANTE

QUADRO COMPARATIVO _ LOTTO 6_7

ED_E.16
Var 02

Giugno 2026

Comune di REGGIO EMILIA
Provincia di REGGIO EMILIA

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: PNRR-M1C3-I1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA"
CUP_J87B22000800006 SOTTOPROGETTO 1 PBM B_48001
(REV_07)- LOTTO 6-7 PERIZIA DI VARIANTE

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, 10/06/2026

IL TECNICO
Arch. Cinzia Araldi

Arch. Cinzia Araldi - Via Filagni 6, Piantonia di Fornovo Taro 43045 (PR)
e-mail: cinzia.araldi@gmail.com Mob:339/8189317

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
	<u>LAVORI A CORPO</u>									
1 A03.007.015. d	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) Sommano mc	---	6,68	6,68	218,26	---	1'457,98	1'457,98		
2 ARROTOND .	ARROTONDAMENTO Sommano a corpo	-51,00	-41,00	10,00	0,01	-0,51	-0,41	0,10		-19,608
3 NPE002	PAVIMENTO ARCHITETTONICO Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica (del tipo LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO a marchio Levocell) eseguita mediante l'impiego di Spessore cm. 8/10 COMPRESO LA EVENTUALE FORMAZIONE DI CASSERI PROVVISORI E QUANTO NECESSARIO ALLA CORRETTA ESECUZIONE Sommano m2	447,70	499,86	52,16	70,02	31'347,95	35'000,20	3'652,25		11,651
4 NPE003	PAVIMENTO INDUSTRIALE ZONA PORTICO Pavimento industriale zona portico comprendente: - Casseratura perimetrale con guide metalliche; - Rete elettrosaldata a maglia 20x20Ø5 sovrappos ... in ragione di 2/4 kg./mq.; (fino a rifiuto) - Lisciatura meccanica e taglio giunti mt.4,00x4,00 chiusi con guaina in pvc; Sommano m2	32,50	---	-32,50	40,01	1'300,33	---		1'300,33	-100,000
5 NPE004	PAVIMENTO IN RESINA Pavimento in resina epossidica bicomponente dello spessore tra 1 e 3 mm con caratteristiche antistdrucchiolo, comprendente le seguenti lavorazioni: Eventuale p ... ica posata a rullo. Con finitura e colore da concordare con la DL, compreso ogni onere per la corretta installazione. Sommano m2	42,00	42,00	---	65,00	2'730,00	2'730,00			
6 SIC.SIC 06	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	785,43	785,43	785,43			
7 SIC.SIC 07	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso									
	A RIPORTARE							5'110,33	1'300,33	

[illegible]

[illegible]